



Solutions pour la Réparation et la Maintenance Automobile



Henkel

LOCTITE
THREADLOCKER
SCHRAUBENSICHERUNG

Teroson
Terostat
8597
1h
2h



Sommaire

Assemblage Mécanique

Assemblage.................................5

Loctite® 243
Loctite® 271
Loctite® 648
nouveau Loctite® Stick 248
nouveau Loctite® Stick 268
nouveau Loctite® Stick 668
Loctite® 660
Loctite® 577
Loctite® 55
nouveau Loctite® Stick 561
nouveau Loctite® 5910 / Quick Gasket
nouveau Loctite® Stick 548
Loctite® 510
Loctite® 518
Activateur 7471 “T”
Autojoint® Bleu AJ44
Autojoint® Métal AJ45
Autojoint® Or AJ66
Autojoint® R60
Loctite® 3020 Etanchéité des joints
Loctite® 5921 Pâte d’étanchéité durcissante
Loctite® 5922 Pâte d’étanchéité souple
Loctite® 5923 Pâte d’étanchéité souple
Kit joint torique
nouveau Loctite® Stick 534

Nettoyage et Préparation de Surfaces...............................13

Loctite® 7200 Décapjoint
Loctite® 7063 Nettoyant et Dégraissant
Loctite® 7235 Nettoyant freins
Loctite® 7840 Nettoyant dégraissant
Loctite® 7039 Nettoyant de contacts
Loctite® 7100 Détecteur de fuites
Protège batterie
Loctite® 8005 Anti-glissant courroies

Lubrification / Traitement de Surfaces.....15

Loctite® 8201 5 fonctions
Loctite® 8018 Super dégrippant
Loctite® 8021 Lubrifiant silicone
Loctite® 8101 Graisse propre
nouveau Loctite® 8040 Dégrip’Froid
Loctite® 8031 Fluide de coupe
Savon spécial montage
Anti-seize Cuivre
Dégrippant graphité
Loctite® 8154
nouveau Loctite® Stick 8060 Anti-seize Alu
Loctite® 8007
Graisse silicone
Loctite® 8106
Loctite® 8103
nouveau Loctite® Stick 8065 Anti-seize Cuivre
Graisse graphitée PG700
Loctite® 8007

Réparation et Collage des Vitrages

Collage Vitrages.....................21

Terostat 8596
Terostat 8597 HMLC
Terostat 8599 HMLC
Terostat 8630 2K HMLC
Terostat 8591 HMLC nouveau
nouveau Terostat 9000 PL
Terostat 8517H Primaire d’adhérence
Terostat 8525
Terodicht-Elastic
Applicateurs de primaire
Nettoyant FL Teroson
Perce cartouches

Réparation Vitrages............24

Kit professionnel
Kit standard

Matériels d’application.....26

Couteau Excalibur
Lames couteaux Excalibur et Equalizer
Fourreau de protection
Amorce de fil WS 782
Amorce de fil poignée en “T”
Poignée Tire-fil
Fil à couper
Guide fil
Grattoir de nettoyage
Lames pour grattoir
Couteau pour coupe à froid
Lames pour couteau à froid
Couteau à araser et lames
Pistolet COX HP
Pistolet Multi Press
Pistolet Powerline
Pistolet SP570
Chauffe-cartouches (2 cartouches)
nouveau Chauffe-cartouches et poches (7 cartouches)
Ventouses articulées
Pince de découpe
Fixateur de moulure
Déclipseur de moulure
Pistolet électrique

Carrosserie

Collage Instantané / Verre-Métal...............................29

Loctite® 401
Loctite® 454
Loctite® 319 Glass Bond
Adhésif verre métal
Loctite® 3863 Circuit +
Loctite® 323 Glassbond
Contact +



Réparation des Plastiques.......................32

Kit réparation des plastiques
Terokal 9225
Nettoyant FL
nouveau Terokal 9225 SF
Buse auto-mélangeuse Terocore / Terokal
Terokal 150
Pistolet manuel Teromix
Buses auto-mélangeuses
Plaquettes de renfort

Collage Structural................34

nouveau Terokal 5045
nouveau Terocore 1401
Buse auto-mélangeuse Terocore / Terokal
Terokal 2444
Terostat 9220
Colle carrosserie
Super Tack
Teromix 6700
Loctite® 3455 Poxymatic Aluminium
Loctite® 3450 Poxymatic Acier
Loctite® 3430 Poxymatic Rapide
Loctite® 3463 Métal Magic Steel
Mastic Métal Ruban
Mastic Métal Tube

Réparation/Etanchéité.......38

Terostat 9320
Terotape
Primaire Terotape
Roulette Application Terotape
Terostat 9120
Terostat 9100/9101/9200
Terolan Hell
Terostat AC
Teroson 53 Spécial
Terostat Presspack
Terostat 9140
Loctite® 5366 Autojoint Clair
Loctite® 5367 Autojoint Blanc
Loctite® 5368 Autojoint Noir
Terostat II
Terostat VII
Terostat IX
Blackfer 533 Alu
Blackfer 534 Armé
Blackfer 535 Standard
Blackfer 537 Extra-fin
Mastic Carrosserie Plastique
Mastic fibre de verre
Mastic Carrosserie universel
Apprêt extra-fin
Ultima

Matériels d'application.....44

Pistolet manuel Presspack Teroson
Pistolet Telescope Power Line
Pistolet Staku
Pistolet pneumatique Multi-Press
Pistolet SP 570
nouveau Pistolet Terostat 9101
Pistolet à batterie
Pistolet COX HP
Pistolet Teromix
Pistolet PHV
Pistolet PCR
Buses spéciales pour sertisl
Buse auto-mélangeuse Terocore / Terokal

Revêtements Carrosserie...47

Terotex Super 3000
Terotex 2000
Variodur Aqua et Classic
Teroson Protecteur
Teroson Protection Anti-gravillonnage
Teroson Spécial 30
Blackfill 250/76
Terotex HV400
Teroson Corps creux
Teroson Out
Loctite® 7800
Aluminium Haute température
Loctite® 7503 Frameto Ponçable
Loctite® 7500 Frameto Traitement
Loctite® 7503 Frameto Retouche
Plaques auto-adhésives
Plaques insonorisantes 101
Teroson mousse expansive

Nettoyage

Intérieur / Extérieur.............53

Nettoyant Tableau de bord Teroson
Nettoyant Vitres Teroson
Terowax Polish brillant
Nettoyant goudron Teroson
Nettoyant FL
Super Mousse
Shampoing concentré
Teroson P3 Croni
Diluant BC5

Entretien Climatisation.....55

Terosept
nouveau Loctite® Hygiène Spray

Nettoyants Mains..................56

Loctite® 7850
Loctite® 7855
Orange Net nouveau

Réparations d'urgence......57

Répare crevaison
Anti-fuite Radiateur
Gamme échappement

Divers Réparations..............58

nouveau Loctite® 5080 Fix & Repair
Pâte à roder 34B
Rivets Tripal couleur
Loctite® 7237 Fluide de démarrage

Les illustrations et photos ne sont pas contractuelles

Assemblage Mécanique

- Page 5

  Assemblage - Freinage et fixation

- Page 7

  Assemblage - Etanchéité des raccords filetés

- Page 8

  Assemblage - Etanchéité des plans de joint


- Page 13

  Assemblage - Préparation de surfaces

- Page 15

  Lubrification - Traitement de surfaces





Loctite® 243 - Freinfilet normal

Freinage et étanchéité de tous assemblages filetés.

- Excellente résistance aux vibrations.
- Dimensions filetages jusqu'à M36.
- Permet un démontage à l'aide d'un outillage classique.
- Autolubrifiant au vissage.



Applications :
Freinage de vis de volants moteurs, vis de carburateur, vis de carter de distribution, têtes d'amortisseurs, vis de serrures et de gâches de portières, vis et écrous de chapeaux de bielles, couvercles de boîtes, boulons de support moteur.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Viscosité moyenne
Résistance moyenne
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 10 à 30 minutes
Résistance maximale : 3 heures
Couleur : bleu



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon/Blister	5 ml	12	**232 663**
Flacon/Blister	24 ml	12	**283 092**
Flacon	50 ml	12	**195 752**

Loctite® 271 - Freinfilet fort

Freinage et étanchéité des goujons, vis et écrous.
A utiliser sur tous les éléments métalliques.
Recommandé pour le blocage permanent.

- Efficacité maximum pour les assemblages filetés.
- Démontage avec des outils classiques.
- Peut être utilisé pour la fixation des assemblages.

Applications :
Fixation des goujons sur bloc moteurs, vis ou goujons de ponts arrières et boîtes de vitesses, fixation de vis et d'écrous.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Viscosité moyenne
Grande résistance
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 10 à 30 minutes
Résistance maximale : 3 heures
Couleur : rouge



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon/Blister	5 ml	12	**587 182**
Flacon/Blister	24 ml	12	**229 311**
Flacon	50 ml	12	**282 850**

Loctite® 648 - Blocpresse

Fixation de roulements, bagues, chemises, inserts, poulies.

- Renforcement des emmanchements cannelés, fixes et clavetés.
- Grande résistance.
- Désassemblage avec un outillage classique.



Applications :
Fixation des roulements de pompes à eaux, roulements des boîtes, arbres cannelés de transmission, bagues en bronze, matériel agricole, travaux publics, marine.
Jeu diamétral de 0,05 à 0,15 mm.



Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Viscosité moyenne
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 10 à 30 minutes
Résistance maximale : 3 heures
Couleur : vert

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon/Blister	5 ml	12	**232 668**
Flacon/Blister	24 ml	12	**229 312**
Flacon	50 ml	12	**230 221**



Loctite® Stick 248 - Freinage filetage

nouveau


S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques.

- Température maximum : +150°C.
- Temps de prise à 22°C : 6 heures.



Applications :
Recommandé pour des applications que l'on doit désassembler sur machines outils et presses, pompes et compresseurs, écrous de montage, boîtes de vitesses.

Caractéristiques :
Résistance moyenne
Couleur : bleu



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	9 g	12	**540 497**
Display Stick	19 g	15	**540 475**



Loctite® Stick 268 - Freinage filetage

nouveau

S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques.

- Température maximum : +150°C.
- Temps de prise à 22°C : 24 heures.

Applications :
Recommandé pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent : boulons de suspension, moteur de transmission et supports de pompes, boulons et goujons de chapeaux de paliers.


Caractéristiques :
Résistance moyenne à forte
Couleur : rouge

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	9 g	12	**540 901**
Display Stick	19 g	15	**540 909**

Loctite® Stick 668 - Fixation des emmanchements

nouveau


- Température maximum : +150°C.
- Jeu diamétral maximum : 0,50 mm.
- Temps de prise : 30 minutes.



Applications :
Recommandé pour tous types d'applications de fixation d'emmanchements lorsqu'une résistance moyenne est requise.

Caractéristiques :
Résistance moyenne
Couleur : vert

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	9 g	12	**705 003**
Display Stick	19 g	15	**705 055**



Loctite® 55 - Etanchéité des filetages

Fibre multi-filamentaire. Assure l'étanchéité de tous les raccordements filetés des réseaux industriels et domestiques jusqu'au diamètre de 6" (diamètre : 150 mm) et en particulier pour les filetages des tuyauteries dits "gaz".

- Repositionnable.
- Etanchéité immédiate sur circuits d'eau, de gaz, d'air comprimé.
- Résiste jusqu'à 130°C.
- Efficace sur raccords métalliques et plastiques.
- Une bobine permet de réaliser 385 raccords de diamètre 1/2".



Applications :
S'applique sur tous matériaux métalliques
(acier brut - galvanisé - nickelé - chromé, acier inoxydable, fonte, laiton, bronze), ainsi que sur la plupart des plastiques (PVC, PP, PE).

Caractéristiques :
Loctite 55 est conforme à la norme européenne EN 751-2 classe ARp.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Bobine/Blister	50 m de fibre	24	**528 244**
Bobine	150 m de fibre	24	**488 503**

Loctite® 660 - Quick Metal


Réparation sans usinage de pièces ayant pris du jeu.

- Grande résistance.
- Empêche la corrosion.
- Ne contient pas de particule métallique.
- Particulièrement adapté aux jeux importants.

Applications :
Idéal pour l'assemblage de pièces cylindriques telles que les portées de roulement, clavettes, canelures, cônes, bagues...
Jeu diamétral de 0,5 mm (maximum).

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Viscosité élevée -
Grande résistance
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 10 à 30 minutes
Résistance maximale : 3 heures
Couleur : bleu

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Accordéon	50 ml	12	**267 328**



Loctite® 577 - Tubétanche

Etanchéité des raccords hydrauliques et pneumatiques.
Adhésif anaérobie pour étanchéité des raccords jusqu'à 3" (M80).
Recommandé pour les pièces métalliques.

- Résiste aux carburants, lubrifiants, fluides hydrauliques, antigels.
- Bonne résistance aux vibrations.
- Idéal pour les circuits hydrauliques et pneumatiques.
- Remplace la filasse, les rubans et les pâtes.
- Démontage aisé.
- Viscosité importante, convient au jeu d'assemblage allant jusqu'à 0,25 mm de diamètre.



Applications :
Pour circuits pneumatiques de freins "Hydrovac".
Raccords hydrauliques sur maître cylindre de frein, servo-direction hydraulique. Plan de joint de tubulure d'admission, boîte de vitesses, carter moteur.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Grande viscosité
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 2 à 3 heures
Résistance maximale : 48 heures.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Accordéon	50 ml	12	**234 560**

Loctite® 561 - Etanchéité raccords filetés




S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques.

- Température maximale : +150°C.

Applications :
Recommandé sur tous types de filetages métalliques où l'on souhaite désassembler.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie en pâte
Résistance faible
Couleur : blanc

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	19 g	12	**540 915**
Display Stick	19 g	15	**540 922**





Loctite® Stick 548 - Etanchéité plane

nouveau

Pour plans de joint métallique.

- Etanchéité immédiate.
- Température maximum : +150°C.
- Bonne résistance à l'huile et eau/glycol.
- Idéal pour des réparations à la verticale.

Applications :
Recommandé pour tous types de plans de joint rigides en fer, acier et aluminium. Exemple : boîte de vitesses ou à engrenages et carters.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie en pâte
Couleur : orange

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	9 g	12	**705 094**
Display Stick	18 g	15	**704 974**

Loctite® 5910 - Quick Gasket



Permet de réaliser des joints d'étanchéité flexibles fiables et résistants dans le temps. Remplace les joints découpés classiques, quelles que soient leurs tailles et leurs formes.

- Silicone oxime.
- Sans acide acétique, évitant la corrosion métallique.
- Facile à utiliser grâce à sa gachette.
- Etanchéité instantanée à basse pression.




Applications :
Caches culbuteurs, caches d'allumage, carters d'huile, carters de transmission, couvercles de boîtes de vitesses, pompes à huile et à eau, joint d'admission, de thermostat.

Caractéristiques :
Tenue en température jusqu'à 200°C en continu et 260°C en pointe. Etanchéité instantanée : résistance à 0,35 bar pour les épaisseurs de joint inférieures ou égales à 0,25 mm.
Répond aux spécifications des constructeurs automobiles
Résiste à tous les fluides automobiles (huile, liquide de refroidissement et fluide de transmission automatique)
Sans odeur.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche	50 ml	10	**231 301**
Cartouche	200 ml	6	**728 773**
Cartouche	300 ml	12	**231 086**



Loctite® 510 - Masterjoint

Etanchéité des plans de joint.
Assure l'étanchéité instantanée des plans de joint carter métal/métal usinés.


- Remplissage des jeux jusqu'à 0,25 mm.
- Grande viscosité.
- Forte résistance.
- Désassemblage difficile.



Applications :
Remplace les joints traditionnels de boîtes de vitesses, nez de ponts, pompes à eau, pompes à essence. Renforce les assemblages boulonnés sur face d'appui volant moteur, flasque d'arbres de roue et de transmission, cardan, couronnes de différentiels, brides de moteurs hydrauliques.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Grande viscosité
Tenue en température : -55°C +200°C
Polymérisation à 22°C : 15 à 30 minutes
Résistance maximale : 3 à 6 heures
Couleur : rouge

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Seringue/Blister	25 ml	12	**488 467**
Accordéon	50 ml	12	**237 296**



Loctite® 518 - Unijoint


Etanchéité des plans de joint. Etanchéité efficace des plans de joint usinés.
Remplissage des jeux jusqu'à 0,5 mm. Recommandé pour les joints en alu ou métal/métal.
La consistance "gel" du produit permet une application sur des surfaces verticales.

- Remplace les joints découpés traditionnels.
- Renforce les assemblages soumis aux fortes vibrations.
- Procure un film souple et résistant aux pressions élevées, ainsi quà tous les fluides utilisés dans l'automobile.

Applications :
Pour l'étanchéité des plans de joint tels que pompe à eau, pompe à essence, couvercle, carter, boîte de vitesses, chapeau de palier, pont arrière. Etanchéité immédiate à basse pression.

Caractéristiques :
Adhésif anaérobie - Grande viscosité - Forte résistance
Ne coule pas
Tenue en température : -55°C +150°C
Polymérisation à 22°C : 30 à 60 minutes
Résistance maximale : 6 à 12 heures.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Seringue/Blister	25 ml	12	**267 430**
Seringue	50 ml	12	**488 162**
Cartouche	300 ml	10	**88 542**



Activateur 7471 "T"



Préparation des surfaces après dégraissage.

- Accélère la polymérisation des produits Loctite anaérobies (Loctite 243, Loctite 271, Loctite 648).
- Recommandé par temps froid ou sur des pièces en inox ou ayant reçu un revêtement tel que zingage ou cadmiage.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	150 ml	12	**230 045**



Autojoint® Bleu AJ44

Etanchéité des plans de joint et des carters.

- Assure l'étanchéité.
- Résiste aux huiles, gaz, antigel.
- Adhère sur métal, verre, bois et la plupart des plastiques.

Applications :
Pour l'étanchéité des pompes, brides, couvercles, carters, cache-culbuteurs, collecteurs.

Caractéristiques :
Joint silicone - Très grande viscosité
Tenue en température : -60°C +200°C (225°C en pointe)
Mise en service : 1 heure environ suivant l'épaisseur du joint.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister	45 g	12	**232 630**
Tube	100 g	24	**235 756**
Cartouche	310 ml	25	**235 757**



Autojoint® Métal AJ45

Pâte silicone de forte viscosité et grande résistance mécanique.

- Assure l'étanchéité.
- S'adapte aux problèmes de carters ayant des défauts de planéité.



Applications :
Pour l'étanchéité des carters d'huile, de distribution, de couvre culbuteurs, de raccords, de tubulure, de couvercles de boîtes, de collecteur de liquide de refroidissement.

Caractéristiques :
Joint silicone - Très grande viscosité
Tenue en température : -70°C +200°C (250°C en pointe)
Mise en service : 1 heure environ suivant l'épaisseur du joint.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister	50 g	12	**232 632**
Tube	100 g	24	**235 759**

Autojoint® Or AJ66

Pâte silicone spéciale moteurs diesels.

- Spéciale hautes températures et fortes vibrations.
- Grande résistance chimique à l'huile chaude, aux liquides de refroidissement.

Applications :
Remplace les joints découpés sur les carters d'huile, distribution, culbuteurs, boîtes, ponts, pompes à injection...

Caractéristiques :
Elastomère silicone de forte viscosité
Tenue en température : -70°C +220°C (pointe à 260°C)
Mise en service : 1 heure ou plus suivant l'épaisseur du joint.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister	50 g	12	**232 646**
Tube	100 g	24	**235 761**

Autojoint® R60


Joint souple résistant aux huiles de synthèse.

- Remplace les joints découpés traditionnels.
- S'applique sur des plans de joints déformables ou peu ajustés.
- Excellente tenue à tous les fluides automobiles.
- Grande tenue dans le temps.

Applications :
Pour l'étanchéité des carters métalliques : carter d'huile, carter de distribution, cache culbuteurs, couvercles de boîtes, collecteur de liquide de refroidissement, tubulure...

Caractéristiques :
Joint silicone - Viscosité élevée
Vulcanisation complète après 24 heures
Insensible aux écarts de température entre -70°C et +250°C (pointe à 300°C)
Excellente tenue aux huiles et aux autres liquides (refroidissement, lave-glace)
Couleur : blanc cassé

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube	100 g	12	**232 014**



Loctite® 3020

Pâte d'étanchéité pour joints découpés.


- Résiste à l'essence, l'huile, le kérosène, aux lubrifiants, à l'eau, la vapeur, aux produits antigel.



Applications :
Pour tous joints moteur, carters de transmission, durites.

Caractéristiques :
Coloré en rouge pour mieux contrôler l'application régulière
Résiste à des températures de -50°C à +260°C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**232 345**



Loctite® 5923

Pâte d'étanchéité souple.

- Produit d'étanchéité.
- Pour l'essence à haut indice d'octane, la graisse et les huiles lubrifiantes.



Applications :
S'emploie sur tous les joints métal, amiante, papier, feutre, liège, surfaces usinées et connexions filetées.
S'utilise pour les boîtes de vitesses, carters tuyauteries de chauffage et de refroidissement.

Caractéristiques :
Résiste aux températures de -55°C à +200°C et à des pressions jusqu'à 350kg/cm
Sèche lentement et permet des démontages faciles.
Couleur : brun

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Pot Pot	117 ml 450 ml	12 12	**229 858** **142 270**

Loctite® 5922

Pâte d'étanchéité souple.

- Produit d'étanchéité restant souple.
- Non durcissant.
- Convient aux assemblages semi-permanents.



Applications :
Utilisé pour des connexions filetées, carters, pompes à eau, ou à essence, l'huile, la graisse, les acides et alcalis, les mélanges antigel.

Caractéristiques :
Résiste aux températures de -55°C à +200°C
et à des pressions jusqu'à 350kg/cm
Couleur : noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister Tube	60 ml 200 ml	12 12	**229 862** **195 930**

Loctite® 5921

Pâte d'étanchéité durcissante.

- Produit d'étanchéité durcissant.



Applications :
Pour des assemblages permanents, la réparation des joints, raccords, connexions filetées...

Caractéristiques :
Sèche rapidement.
Couleur : brun

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube	200 ml	12	**142 272**



Loctite® Stick 534

nouveau

Fixation de joints pré-découpés

Pour le maintien de joints pré-découpés pendant l'assemblage.


- Etanchéité immédiate.
- Bonne résistance à l'huile et eau/glycol.

Applications :

Peut être appliqué sur tous joints caoutchoucs, liège, papier et métal.
Permet le maintien en place du joint avant montage.
Renforce l'étanchéité du joint et compense les légers défauts de surface.

Caractéristiques :

Adhésif anaérobie
Freinage faible
Couleur : violet/mauve



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	9 g	12	**705 072**
Display Stick	19 g	15	**705 077**



Kit Joint Torique

Tout le nécessaire pour réaliser rapidement un joint torique.

- 5 cordes de caoutchouc de diamètres différents.
- Permet de fabriquer vos propres joints toriques en quelques minutes.
- Plus d'immobilisation de matériel.
- Plus de délai contraignant.
- Recommandé pour matériel agricole, travaux publics, poids lourds et marine.



Jeu de cordes n°1 comprenant 2,50 m dans les diamètres :
1,6 - 2,4 - 3 - 5,7 - 8,4 mm.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit	-	1	**538 537**





Loctite® 7200 - Décapjoint

Nettoyant des plans de joint.

- Décolle rapidement les joints anciens.
- Dissout les pâtes et les dépôts de calamine, de carbone, de graisse et de peinture.
- Nettoyage facile.

Applications :
S'utilise sur les surfaces métalliques ainsi que le bois, le plâtre, etc. à l'exclusion des matières plastiques et fibres synthétiques.
S'utilise avant l'application des produits anaérobies d'étanchéité : Loctite 518 (Rectijoint®), 510 (Formajoint®), 577 (Tubétanche®).

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**303 262**

Loctite® 7063 - Nettoyant et Dégraissant

Préparation des surfaces.
Produit à base solvantée pour le nettoyage et le dégraissage des pièces.



- Elimine toute trace d'huile, de graisse et de poussière.
- Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité.
- Ne laisse aucun résidu.
- Ne corrode pas les surfaces.

Caractéristiques :
Solvant sec, s'évaporant rapidement pour permettre l'application immédiate des colles et adhésifs Loctite.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**488 260**

Loctite® 7840 - Nettoyant dégraissant



Nettoyant et dégraisant concentré biodégradable.


- Dégraisse.
- Nettoie.
- Répond à des centaines d'applications.
- Remplace les nettoyants à base de trichloroéthane ou de solvants pétroliers.

Applications :
S'utilise pur ou dilué avec de l'eau (ratio 1/4 à 1/128 selon les applications). Il répond à des centaines d'applications de nettoyage et de dégraissage en milieu professionnel. Peut être utilisé dans les machines de nettoyage à haute pression.

Caractéristiques :
Non toxique - Biodégradable - Ininflammable - Sans phosphate.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Pulvérisateur	750 ml	12	**235 332**
Bidon	5 l	3	**235 339**
Bidon	20 l	1	**235 364**


Loctite® 7235 - Nettoyant Freins



Nettoyant pour freins.

- Dissout et élimine rapidement l'huile, la graisse, les fluides de freins.
- Nettoie.
- Pénètre la saleté.
- Redonne de l'efficacité aux freins sans nécessité de démontage.

Applications :
Pour le nettoyage des tambours, des patins et des disques de frein.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	600 ml	12	**395 499**



Loctite® 7039 - Nettoyant de contacts

Produit spécialement étudié pour débarrasser les contacts électriques de la saleté et de l'oxydation.

- N'affecte pas les propriétés électriques.
- Déplace l'eau et l'humidité.
- Forme un film hydrofuge.

Applications :
Pour le nettoyage de contacts électriques, relais, disjoncteurs, bornes...

Caractéristiques :
Sans silicone - Aérosol avec propulseur écologique.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol	150 ml	12	**232 444**
Aérosol	400 ml	12	**303 145**



Loctite® 7100 - Détecteur de fuites

Fuites d'air ou de gaz.

- Permet la détection rapide de fuites sur les raccords.
- Contient un agent anti-corrosion.



Applications :
Détecte les fuites sur les raccords de soudure de tous les circuits de gaz, de freins à air, de compresseurs...

Caractéristiques :
Non toxique - Ininflammable - Sans solvant halogène
Aérosol avec propulseur écologique.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**250 000**


Protège batterie

Lubrifiant adhésif résistant aux acides.



Applications :
Pour le montage et la protection des cosses de batterie, berceaux, connexions affectées par les sels, projections d'eau, d'acide.

Caractéristiques :
Huile minérale, gélifiant, inorganique
Températures admissibles : -50°C à +120°C.
Couleur : ambre



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol	150 ml	12	**267 391**
Aérosol	400 ml	12	**303 124**

Loctite® 8005 - Anti-Glissant courroies


Empêche le patinage des courroies.

- Prolonge la durée de vie de tous les types de courroies, caoutchoucs, cuir, coton, etc.
- Débarrasse les courroies de toutes matières étrangères.
- Supprime le glaçage.
- Ne contient ni goudron, ni résine.



Caractéristiques :
Aérosol avec propulseur écologique.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**232 294**



Loctite® 8201 - 5 Fonctions

Produit 5 fonctions.

- Lubrifie les mécanismes.
- Dégrippe les filetages et les emmanchements.
- Dégraisse et décolle les pièces encrassées.
- Chasse l'humidité.
- Protège les métaux contre l'humidité et l'oxydation.

Caractéristiques :
Sans silicone - Non toxique - Aérosol avec propulseur écologique.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**232 086**

Loctite® 8021 - Lubrifiant Silicone

Protection contre l'humidité et entretien des joints caoutchouc et matières plastiques.

- Produit propre, stable, pénétrant, isolant.
- Résiste aux ambiances marines et tropicales.
- Pouvoir anti-adhésif et hydrofugeant.


Applications :
Facilite le glissement des glaces. Evite le dessèchement et le collage des joints de portières, capots. Entretient les articulations, les charnières, les glissières de portes.

Caractéristiques :
Aérosol avec propulseur écologique.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol Aérosol	150 ml 400 ml	12 12	**267 389** **232 370**

Loctite® 8040 - Dégrip' Froid nouveau


Puissant dégrippant par le froid.



Applications :
Assemblages grippés et corrodés de pièces filetées et emmanchées dans tous secteurs d'activités y compris l'automobile, les poids lourds, les machines agricoles, de travaux publics.

Caractéristiques :
Refroidit par choc thermique (-43°C)
N'affecte pas les parties lubrifiées et les protections anti-corrosion éventuelles.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	Display 12	**679 705**



Loctite® 8018 - Super Dégrippant

Dégrippant sans pétrole, sans silicone.

- Utilisable en milieu alimentaire (transport de denrées).
- Facilite le démontage de pièces oxydées, le dégommage de glissières, articulations...
- Compatible avec tous les matériaux et surfaces revêtues.

Caractéristiques :
Huiles minérales végétales - Solvants aliphatiques, mouillants, désoxydants
Aérosol avec propulseur écologique.
Couleur : claire

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol Aérosol	150 ml 400 ml	12 12	**267 388** **232 396**

Loctite® 8101 - Graisse Propre

Graisse insoluble à l'eau pour fortes accélérations et grandes vitesses.

- Graisse très adhésive.
- Compatible avec joints, métaux et ambiance humide, chaude.



Applications :
Tous mécanismes, outillages électro-mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et chaînes.

Caractéristiques :
Huile minérale, savon de lithium, additif EP.
Températures admissibles : -30°C à +170°C
Aérosol à propulseur écologique.
Couleur : jaune clair

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol Aérosol	150 ml 400 ml	12 12	**267 393** **303 134**



Dégrippant Graphité

Nettoyant désoxydant pénétrant dans les mécanismes gommés ou grippés par la corrosion.

- Facilite le démontage.
- Pénètre et lubrifie les articulations, les câbles sous gaine.
- Chasse l'humidité.
- Elimine les vieilles graisses.

Caractéristiques :
Huiles minérales végétales, solvants aliphatiques, mouillants, désoxydants.
Compatibles avec tous les matériaux et surfaces revêtues.
Aérosol avec propulseur écologique.
Couleur : noir

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**542 186**


Loctite® Stick 8060 / 8065 - Anti-Seize

nouveau

Pâte anti-seize base cuivre, pour vis, écrous, raccords filetés, échangeurs de chaleur.

Applications :
Boulons d'échappement, goujons d'échappement, bougies de préchauffage et d'étriers de freins.

Caractéristiques Cuivre :
Températures admissibles : -30°C à +980°C.
Couleur : cuivre




Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	19 g	12	**525 393**
Display Stick	19 g	15	**525 382**

Caractéristiques Aluminium:
Températures admissibles : -30°C à +900°C.
Couleur : gris



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blister Stick	20 g	12	**525 357**
Display Stick	20 g	15	**525 115**



AS12 Anti-Seize Cuivre

Assemblage, montage de tous les élements fonctionnant à très haute température.

- Bonne tenue aux agents chimiques.
- Ne contient pas de plomb.

Caractéristiques :
Lubrifiant spécial contenant du graphite et des sels métalliques
Températures admissibles : -180°C à +1200°C
Aérosol avec propulseur écologique.
Couleur : cuivre



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube	75 ml	12	**488 337**

Loctite® 8154 - Anti-Seize MoS2 - Multi-usages

Pour emmanchements serrants à préserver du grippage.

- Compatible avec métaux, plastiques durs, ambiances corrosives.

Applications :
Roulements, cannelures fixes, bagues. Lubrifie sous fortes charges de glissières, vérins, galets, cames, paliers articulations.

Caractéristiques :
Huile synthétique - MoS2
Températures admissibles : -35°C à +450°C
Aérosol à propulseur écologique.
Couleur : noir



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**303 135**

Loctite® 8007

Lubrifiant anti-seize multi-usages, à base de cuivre.

- Protège les pièces, statiques ou animées, du grippage et de l'usure.
- Peut être utilisé sur du cuivre, du laiton, de la fonte, de l'acier, inox, plastiques et tous joints non métalliques.

Applications :
Vis, écrous, raccords, échangeurs de chaleur, systèmes d'échappement, moyeux de roues,…

Caractéristiques :
Températures admissibles : -30°C à +980°C.
Couleur : cuivre

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**255 795**






Graisse Silicone

- Graisse propre.
- Isole électriquement.
- Protège contre l'humidité.
- Evite le durcissement des caoutchoucs exposés aux intempéries.
- Non toxique.



Applications :
Lubrification des filetages, des petits roulements, axes, pignons métalliques ou plastiques, des serrures et articulations, chaînes, glissières...



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube	50 g	12	**232 644**

Loctite® 8103

Graissage sous fortes charges.

- Utilisable sur tous métaux et plastiques.
- Lubrification en ambiance humide ou poussièreuse.

Applications :
Lubrification de roulements à billes, rouleaux, galets, cames, glissières...

Caractéristiques :
Huile minérale, savon de lithium, MoS2
Températures admissibles : -20°C à +150°C.
Couleur : noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube	75 ml	6	**488 356**
Cartouche	400 ml	12	**303 149**
Boîte	1 l	6	**488 359**
Seau	5 l	1	**488 357**

Savon Spécial Montage

Montage de pièces plastiques et caoutchoucs comme des pneumatiques, des joints de pare-brise et garnitures intérieures.

- Produit propre.
- N'oxyde pas les métaux.

Caractéristiques :
Utilisable à partir de -5°C.
Aérosol avec propulseur écologique.
Couleur : beige

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**303 125**

Loctite® 8106

Graisse non durcissante.

- Graisse adhésive.
- Anticorrosion pour usage courant en ambiances humides ou poussièreuses.
- Compatible avec tous métaux et plastiques.





Applications :
Pour roulements, charnières, rotules, crémaillères, bras de suspension...



Caractéristiques :
Huile minérale, savon de lithium
Températures admissibles : -30°C à +140°C.
Couleur : ambre

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche	400 ml	12	**488 354**
Boîte	1 l	6	**488 355**
Seau	5 l	1	**488 353**


Graisse Graphitée PG700

Pâte graphitée pour joints, raccords, garnitures, vannes.

- Résiste à la vapeur.
- Protège jusqu'à environ 700°C.

Applications :
S'emploie sur les circuits de distributon de vapeur, d'eau chaude, les appareils de chauffage, les fours et les étuves.

Caractéristiques :
Aspect butyreux. Composée d'huile et de cire minérale, d'agents d'onctuosité, d'additifs anti-rouille et de graphite.
Couleur : noir



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	1 l	6	**307 098**



Henkel et les sports mécaniques

Produits issus de la gamme Henkel.
Conçus pour des utilisations de tous les jours.
Testés et approuvés lors de compétitions automobiles les plus rudes.

Henkel en Formule 1

Henkel, leader mondial dans le développement et la fabrication d'adhésifs, de produits de collage et de produits chimiques haute performance, commercialise des marques renommées telles que Loctite®et Teroson. Fournisseur et partenaire technique des professionnels de l'automobile et de sports mécaniques, Henkel est fournisseur officiel de la Team McLaren Mercedes. Aujourd'hui, la majorité des assemblages de la voiture de course de la Team McLaren est faite avec des produits Henkel.

Les produits Loctite® sont reconnus et utilisés par les plus grands constructeurs automobiles. Ils sont également valorisés à travers un partenariat étroit avec l'écurie McLaren Mercedes. Un banc d'essai incomparable pour nos gammes, avec plus de 30 produits utilisés à travers 90 applications sur la Formule 1.
Cette gamme est adaptée et disponible chez les distributeurs, garagistes, carrossiers et pour le collage, l'étanchéité et l'assemblage mécanique.

Quelques exemples :



Loctite® 401 – Adhésif instantané
Pour le collage de passage de câbles et faisceaux électriques
Pour le collage du jonc de caoutchouc sur la visière du casque

Loctite® 648
Fixation des goujons et écrous sur embrayage
Blocage des roulements dans moyeux des roues

Loctite® 406 – Adhésif instantané
Réalisation de joints toriques

Loctite® 7850 – Nettoyant mains
Nettoyant mains utilisé par l'équipe McLaren

Loctite® 270
Fixation des goujons
Fixation des vis sur la pompe à eau

Loctite® 7063 – Nettoyant et Dégraissant
Pour le nettoyage des pièces avant l'application
des produits Loctite®





Henkel - Sponsor officiel du Rallye Dakar

En 2005, Henkel s'est associé au Rallye Dakar en tant que fournisseur officiel avec les marques Loctite®et Teroson. Ce partenariat s'inscrit dans la longue série de compétitions de sports mécaniques de haut niveau dans lesquelles Henkel est impliqué.

Dur défi pour les concurrents avec 10 000 km à parcourir dans des conditions extrêmes : la poussière des dunes, les terrains pierreux, l'herbe à chameaux, et beaucoup d'autres risques…

Etre à l'arrivée est l'objectif de tous et Henkel, en tant que fournisseur officiel avec sa gamme de produits Loctite® et Teroson, a aidé à la maintenance et à la réparation de beaucoup d'assemblages mécaniques sous des conditions les plus extrêmes.

Des solutions tout terrain

Un évènement mondial connu comme étant le plus dur pour les camions, les motos et les voitures. Les produits Loctite® et Teroson apportent une aide essentielle aux concurrents afin qu'ils puissent relever ce défi.

Quelques produits utilisés durant le Dakar :

Stick Loctite® 248 – Freinfilet, Résistance moyenne
Freinage des pièces filetées contre les chocs et vibrations

Stick Loctite® 668 – Fixation
Fixations des roulements, bagues et pièces cylindriques sur arbres et logements

Stick Loctite® 8065
Réparation des contacts d'éléments électriques
Evite la corrosion entre bougie et culasse

Teroson 6700 Teromix
Réparation de protection de suspension en carbone

Loctite® 5910 - Quick Gasket
Renforcement d'étanchéité des joints découpés traditionnels

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel
Rechargement de fissures dans carter, étanchéité des soudures

Réparation et Collage des Vitrages

- Page 21
  Collage vitrages
- Page 24
  Réparation vitrages
- Page 26
  Matériels d'application









Terostat 8596

Colle vitrages monocomposante polyuréthane - Standard.

- Monocomposant.
- Temps de mise en œuvre : 25 minutes.
- Application à froid.

Après la pose du vitrage, véhicule prêt à rouler :


- **en 2 heures sans airbag**
- **en 6 heures avec airbags**

en accord avec la norme US FMVS(50km/h, choc frontal).

Composition du kit :

- Une cartouche de colle Terostat 8596
- Un primaire Terostat 8517 H
- Applicateur de primaire
- Buse
- Corde à piano
- Nettoyant FL
- Chiffonnette et mode d'emploi (la pince de découpe pour les buses n'est pas incluse. Voir page 27).





Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche	310 ml	12	**450 533**
Kit		12	**450 532**

Terostat 8597 HMLC

Colle vitrages monocomposante polyuréthane - Rapide.

- Haut module d'élasticité (3MPa) - garantit la rigidité de la carrosserie.
- Faible conductivité (10^{-10} Siemens/cm).
- Réduit les interférences de réception des autoradios à antenne intégrée, des téléphones portables, des systèmes électroniques embarqués (GPS).
- Temps de mise en œuvre : 25 minutes.
- Application à froid.




Après la pose du vitrage, véhicule prêt à rouler :

- **en 1 heure sans airbag**
- **en 2 heures avec airbags**

en accord avec la norme US FMVS (50km/h, choc frontal).

Composition du kit :

- Une cartouche de colle Terostat 8597 HMLC
- Un primaire Terostat 8517 H
- Applicateur de primaire
- Buse
- Corde à piano
- Nettoyant FL
- Chiffonnette et mode d'emploi (la pince de découpe pour les buses n'est pas incluse. Voir page 27).



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche	310 ml	12	**450 503**
Kit		12	**450 438**
Poches	400 ml	6	**341 580**
	570 ml	6	**317 768**



Terostat 8599 HMLC

Colle vitrages monocomposante polyuréthane - Ultra rapide.
Sécurté passive testée 15 minutes après la pose du vitrage. Crash test réel réalisé sur Opel Vectra avec airbag et mannequins attachés par une ceinture de sécurité.

- Haut module d'élasticité (3MPa) garantit la rigidité de la carrosserie.
- Faible conductivité (10^{-10} Siemens/cm).
- Réduit les interférences de réception des autoradios à antenne intégrée, des téléphones portables, des systèmes électroniques embarqués (GPS).
- Adhésion initiale élevée.
- Faire chauffer la cartouche 15 minutes dans le chauffe-cartouches.
- Véhicule prêt à rouler avec ou sans airbag 15 minutes après la pose du vitrage en accord avec la norme US FMVS (50km/h, choc frontal)
- Temps de mise en œuvre : 15 minutes.
- Utiliser le primaire 8517 H fourni dans le kit.

Composition du kit :
Une cartouche de colle Terostat 8599 HMLC, un primaire Terostat 8517 H, applicateur de primaire, buse, corde à piano, Nettoyant FL, Chiffonnette et mode d'emploi (la pince de découpe pour les buses n'est pas incluse. Voir page 27).



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche Kit	310 ml	12 12	**450 441** **450 434**

Terostat 9000 PL HMLC nouveau



Colle vitrages monocomposante.
S'utilise sans primaire.


- Produit SMP (Silane modified polyether).
- Haut module d'élasticité.
- Faible conductivité.
- Compatible aves les antennes intégrées.
- **Sans isocyanate.**
- Application à froid.
- Temps de mise en œuvre : environ 15 minutes.
- Répond aux exigences première monte.

Véhicule prêt à rouler avec ou sans airbag : 2 heures après la pose du vitrage, en accord avec la norme US FMVS (choc frontal à 50 km/h - validé TUV).

Applications :
Pour le collage rapide des vitrages de véhicules.
Pas de primaire. Pas d'activateur.
Seulement deux étapes sont nécessaires :
- Nettoyage avec Nettoyant FL
- Application du Terostat 9000 PL.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	310 ml	12	**871 912**



Terostat 8630 2K HMLC
Spécial Bus/Camions nouveau




Colle vitrages polyuréthane bicomposante spécialement conçue pour des applications sur grands vitrages.

- Haut module d'élasticité (3MPa) - garantit la rigidité de la carrosserie.
- Faible conductivité - évite les risques de corrosion.
- Réduit les interférences de réception des autoradios à antenne intégrée, des téléphones portables, des systèmes électroniques embarqués (GPS).
- Temps de mis en œuvre : 30 minutes.
- Temps de réstitution du véhicule : 2 heures avec ou sans airbag en accord avec la norme européenne NCAP.
- Polymérisation à cœur : 5 heures.
- Facile à utiliser.
- Finition impeccable.
- S'utilise avec le pistolet Cox ou Power-Line.

Applications :
Pour le collage des vitres avant, arrières et latérales des véhicules tels que bus, camions et autres véhicules agricoles.

Caractéristiques :
Polyuréthane bicomposant
S'utilise à chaud. Faire chauffer les cartouches.
Couleur : noir

EURO NCAP




Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche* Kit*	310 ml	12 12	**794 668** **867 677**

*Livré avec 2 buses


Terostat 8591 HMLC

Adhésif polyuréthane monocomposant.


- Permet d'obtenir une très belle finition d'aspect par le lissage.
- Excellente adhésion sur l'ancien cordon polyuréthane.
- Bonne résistance aux U.V.
- Très bonne résistance au cisaillement, même après vieillissement.
- Haut module d'élasticité.
- Faible conductivité.
- Reste brillant une fois sec.
- S'utilise avec un pistolet à poches.



Applications :
Pour les joints de finition autour du pare-brise et vitres latérales.
Recommandé pour Bus et Tramways.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Poche	570 ml	20	**785 079**



Terostat 8517 H

Primaire d'ahérence

Primaire pour colle vitrages à utiliser impérativement avec le Terostat 8630 2K HMLC, Terostat 8599 HMLC, Terostat 8597 HMLC, et le Terostat 8596.

- Crée l'adhérence.
- Protège des UV.
- Evite la formation de corrosion.
- Convient pour toutes les colles vitrages Teroson.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon	25 ml	12	**425 850**
Flacon	100 ml	10	**425 854**


Terostat 8525

Activateur

Activateur pour pare-brise pré-enduit d'un joint PU.




Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Flacon	10 ml	20	**265 665**



Terodicht-Elastic

Produit d'étanchéité des vitrages montés à l'aide d'un joint caoutchouc.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	310 ml	12	**800 673**



Nettoyant FL Teroson

Pour nettoyer les surfaces plastiques, vitrées ou revêtues de céramique.

- Très bon nettoyant, dégraissant.
- S'évapore rapidement, sans laisser de trace, ni de pellicule.


Applications :
A utiliser pour toutes les réparations de plastiques ou lors du dégraissage pour les opérations de collage vitrages.

Caractéristiques :
Odeur solvantée
Couleur : incolore.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	1 l	12	**92 679**

Applicateur de primaire


Pour l'application du primaire Terostat 8517 H et de l'activateur Terostat 8525.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	100 unités	1	**488 502**

Perce cartouches

Facilite l'ouverture de l'opercule et le débouchage de la cartouche 310 ml.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
-	-	1	**395 397**



Kit professionnel 12 V et 220 V

Composition du kit :

- Coffre en aluminium rouge
- CD-Rom de formation
- Pont en fibre avec miroir
- Pont professionnel
- Foreuse haute performance 220 V
- 2 mèches diamètre 0,10 mm
- 2 mèches diamètre 0,16 mm
- Lames de rasoir
- Gel pour ventouses
- Lampe U.V. 220 Volts
- Adaptateur 220 V - 12 V
- 4 sets résine + injecteur + seringue
- Résine de finition
- Polish de finition
- Feuilles pour polymérisation U.V.



Pont d'injection professionnel

Conditionnement	PCB	Référence
Kit professionnel	1	**534 150**

Kit standard 220 V

Composition du kit :

- Coffre en aluminium rouge
- Cassette vidéo démonstration
- Manuel d'utilisation multilingue
- Pont en fibre avec miroir
- Pont en fibre pour injecteur
- Foreuse à 2 vitesses s/ piles 6 V
- 2 mèches diamètre 0,10 mm
- 2 mèches diamètre 0,16 mm
- Lames de rasoir
- Lampe U.V. 220 Volts
- 4 sets résine + injecteur + seringue
- Résine de finition
- Polish de finition
- Feuilles pour polymérisation U.V.
- Pointeau fin et épais
- Gel pour ventouses



Pont d'injection standard



Conditionnement	PCB	Référence
Kit standard	1	**534 146**

Résines

	Produits	Poids / Volume	PCB	Références
	Set résine + injecteur + seringue	Kit *	1	**488 325**
1	Résine de réparation - Flacon blanc	2 ml	1	**488 326**
	Résine de réparation - Flacon blanc	5 ml	1	**488 327**
	Résine de réparation - Flacon blanc	20 ml	1	**488 328**
	Résine de réparation - Flacon noir	50 ml	1	**534 156**
2	Résine de finition - Flacon noir	5 ml	1	**488 329**

* flacon de 2 ml de résine.

Autres produits consommables

	Produits	Poids / Volume	PCB	Références
3	Polish de finition	Pot de 20 g	1	**488 330**
4	Gel pour ventouses	Pot de 30 g	1	**488 331**
	Feuilles U.V.	Sachet	1	**531 446**
10	Mèche diamètre 0,01 mm - Boîte bleue	-	1	**488 488**
	Mèche diamètre 0,016 mm - Boîte jaune	-	1	**488 489**
13	Lames de rasoir	25 unités	1	**531 445**

Accessoires

	Produits	Poids / Volume	PCB	Références
5	Pont d'injection Professionnel	-	1	**534 149**
6	Pont d'injection standard	-	1	**531 449**
7	Pont d'inspection en fibre avec miroir	-	1	**531 450**
	Miroir d'inspection	-	1	**531 451**
	Lampe U.V. - 220 V	-	1	**531 868**
8	Lampe U.V. - 12 V	-	1	**531 973**
	Tube lampe U.V.	-	1	**531 132**
	Transformateur 220 V -12 V	-	1	**862 299**
9	Foreuse 1 vitesse s/ piles 12 V	-	1	**531 447**
	Foreuse haute performance 220 V	-	1	**531 448**
10	Mèche diamètre 0,01 mm - Boîte bleue	-	1	**488 488**
	Mèche diamètre 0,016 mm - Boîte jaune	-	1	**488 489**
	Set injecteur + seringue + aiguille	-	1	**531 428**
11	Seringue et aiguille	-	1	**536 706**
	Injecteur complet mâle et femelle	-	1	**531 440**
12	Joint d'injecteur	-	1	**531 441**
13	Lames de rasoir	25 unités	1	**531 445**

Couteau Excalibur


Pneumatique.



Conditionnement	PCB	Référence
Couteau pneumatique	1	**485 021**

Lames couteau Excalibur & Equalizer

Skin-pack de 5 lames.




Conditionnements	PCB	Référence
Lames couteau 100 mm	1	**488 440**
Lames couteau 200 mm	1	**488 498**
Lames couteau 300 mm	1	**488 499**
Lames dentelée 100 mm	1	**528 427**
Lames dentelée 200 mm	1	**528 426**
Lames dentelée 300 mm	1	**528 425**

Fourreau de protection Excalibur & Equalizer



Conditionnements	PCB	Référence
Fourreau de protection 100 mm	1	**568 088**
Fourreau de protection 200 mm	1	**488 501**
Fourreau de protection 300 mm	1	**488 445**

Amorce de fil WS 782




Conditionnement	PCB	Référence
Amorce de fil WS 782	1	**485 025**

Amorce de fil avec poignée en "T"



Conditionnement	PCB	Référence
Amorce de fil avec poignée en "T"	1	**531 096**

Couteau à araser et lames



Conditionnements	PCB	Référence
Couteau à araser	1	**551 254**
Lames 16 mm - par sachet de 10	10	**416 132**
Lames 20 mm - par sachet de 10	10	**416 133**

Poignée tire-fil

Skin-pack de 1 paire.




Conditionnement	PCB	Référence
Poignée tire-fil	1	**488 500**

Fil à couper




Conditionnement	PCB	Référence
Fil à couper torsadé bobine 22 m	1	**485 024**
Section carrée bobine 50 m	1	**531 113**

Guide fil



Conditionnement	PCB	Référence
Guide fil	1	**531 097**

Grattoir de nettoyage large




Conditionnement	PCB	Référence
Grattoir de nettoyage large	1	**531 071**

Lames pour grattoir

Conditionnement	PCB	Référence
Boîte de 100	1	**531 074**


Couteau pour coupe à froid

Pour la découpe de tous types de vitrages, lunettes arrières, vitres latérales.



Conditionnement	PCB	Référence
Couteau pour coupe à froid	1	**536 705**

Lames pour couteau à froid



Conditionnements	PCB	Référence
Lames de 19 mm - boîte de 5	1	**528 543**
Lames de 25 mm - boîte de 5	1	**529 071**
Lames de 38 mm - boîte de 5	1	**528 541**

Pistolet COX HP Sherbone

**Pistolet pneumatique
pour Terostat 8630 2K HMLC
et autres colles monocomposantes.**



Conditionnement	PCB	Référence
Pistolet	1	**237 844**

Pistolet Multi-press

**Pistolet pneumatique multi-fonctions.
Pour cartouches 300 et 310 ml.
Dépose en cordon ou en spray.
Rectifie les cartouches cabossées.**



Conditionnement	PCB	Référence
Pistolet Multi-press	1	**485 033**

Pistolet Power-Line

**Pistolet téléscope pour l'application
de mastics d'étanchéité, colles
structurales et colles vitrages.
pour cartouches 300 et 310 ml.**



Conditionnement	PCB	Référence
Pistolet Power-Line	1	**485 027**

Pistolet SP570

**Pistolet pneumatique
pour poches 400 et 570 ml.**



Conditionnement	PCB	Référence
Pistolet SP570	1	**485 032**

Pistolet électrique

**Pistolet sans fil pour la pose
de mastics et de colles vitrages.**

**Pour cartouches de 300 et 310 ml
et poche de 400 ml.**

Pistolet chargeur + 2 batteries.



Conditionnements	PCB	Références
Pistolet à batterie	Kit	**536 872**
Batterie	1	**619 988**
Tube*	1	**776 979**
Crémaillère*	1	**776 181**

*pour poche 570 ml

Ventouses articulées


Par paire.



Conditionnement	PCB	Référence
Ventouses articulées	1	**485 023**

Pince de découpe

**Pince spéciale buses
colles vitrages.**



Conditionnement	PCB	Référence
Pince de découpe	1	**379 366**

Fixateurs de moulure



Conditionnement	PCB	Référence
Fixateurs de moulure	1	**531 039**

Déclipseur de moulure

**Permet de retirer tous types
d'agrafes et clips utilisés sur
les portières.**

Conditionnement	PCB	Référence
Déclipseur	1	**531 466**

Chauffe-cartouches nouveau pour cartouches et poches

**Pour le préchauffage des produits HMLC,
Terostat 8630 et Terostat 8599.
Température : jusqu'à 72°C.
Régulation automatique (électrique 220 V).
Peut contenir 7 cartouches de 310 ml ou 5 poches de 400 ml.
Garde la température pendant 1 heure hors tension.**

Conditionnement	PCB	Référence
Malette	1	**796 993**

Chauffe-cartouches

**Pour préchauffage du Terostat 8630 2K HMLC
et du Terostat 8599 HMLC. Ultra Rapide.
Permet le logement de 2 cartouches.**



Conditionnement	PCB	Référence
Chauffe-cartouches	1	**488 451**

Carrosserie

Page 29-30

Réparation - Collage instantané
Réparation - Collage verre / métal

Page 32

Réparation des plastiques

Page 34

Collage structural
Réparation d'urgence

Page 38

Réparation - Etanchéité

Page 42

Mastics de réparation

Page 44

Matériels d'application

Page 46

Protection
Revêtements carrosserie

Page 51

Protection - Plaques insonorisantes





Loctite® 401

Adhésif liquide multi-usages.

- Grande résistance.
- Faible viscosité.
- Colle en quelques secondes.

Applications :
Pour des substrats tels que métaux, caoutchouc, bois, cartons, céramiques et la plupart des plastiques rigides…

Caractéristiques :
Adhésif instantané liquide.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister	3 g	24	**303 265**
Flacon/Blister	5 g	12	**232 659**
Flacon/Blister	10 g	12	**281 554**
Flacon/Blister	20 g	12	**275 021**



Loctite® 454

Adhésif gel multi-usages.


- Grande résistance.
- Forte viscosité.
- Ne coule pas.
- Colle en quelques secondes.



Applications :
Idéal sur des surfaces verticales ou inclinées. Adhésif gel multi-usages pour le collage de métaux, céramiques, bois et la plupart des plastiques rigides sur eux-mêmes ou en combinaisons.

Caractéristiques :
Adhésif instantané gel.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube/Blister	5 g	24	**303 266**
Tube/Blister	20 g	12	**275 018**



Loctite® 319 - Glass Bond Spécial Rétro



Spécial rétro toutes embases.

- Colle le verre et le métal en une minute.
- Collage incolore.

Caractéristiques :
Adhésif acrylique monocomposant
Haute résistance à la traction et aux vibrations
Températures de fonctionnement : –40 °C à +100 °C
Incompatible SEAT et FORD.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube et tissu activateur	0,5 ml	12	**229 407**

Loctite® 323 - Glass Bond



Adhésif anaérobie U.V.

- Colle le verre sur le verre et le verre sur le métal.
- Donne un collage transparent.
- Résiste à l'eau et aux détergents après durcissement.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube	3 ml	12	**229 159**

Loctite® 3863 - Circuit +




Réparation des circuits de dégivrage rayés rompus et réparation des circuits imprimés.

- Produit hautement conducteur.
- Réparation possible jusqu'à 5 cm de longueur.

Caractéristiques :
Produit à l'argent hautement conducteur
Le kit contient : 1 flacon de vernis conducteur, 1 pinceau, 1 pochoir.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Flacon	2 g	12	**232 592**



Loctite® 317 - Adhésif Verre Métal

Fixation immédiate des embases de rétroviseurs, verrous de déflecteurs, de custode et tout assemblage verre/métal, verre/verre ou métal/métal.

Applications :
Les surfaces doivent être bien ajustées.
L'adhésif polymérise en présence de l'activateur, appliqué sur l'une des surfaces à coller.



Caractéristiques :
Adhésif uréthane méthacrylate
Tenue en température : –55 °C à +120 °C
Résistance maximale : 3 heures.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube adhésif + aérosol activateur	6 ml + 50 ml	10	**236 658**
Flacon adhésif + aérosol activateur	24 ml + 165 ml	1	**231 094**

Contact +



Crème à braser pour la réparation des pattes de dégivrage et composant électronique.

- Pâte conductrice monocomposant.
- Pâte constituée de particules d'alliage à base d'argent.

Caractéristiques :
Brasage 100 % métallique
Excellente tenue en température : +150 °C
Grande résistance : 260 kg/cm².

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Seringue	2 ml	5	**182 818**

Collage et Etanchéité

Etanchéité d'éléments de carrosserie :


Terostat 9100
Terostat 9120
Terostat 9140
Terostat 9220
Terostat 9320
Terolan Hell

Collage structural :

Terokal 2444
Terokal 9220
Colle carrosserie
Super Tack
Teromix 6700
Terokal 5045

Collage des vitrages :

Terostat 9000 PL
Terostat 8630 2K HMLC
Terostat 8599 HMLC
Terostat 8597 HMLC
Terostat 8596
Terodicht Elastik



Collage structural carrosserie :

Terostat 9220
Terostat 9120
Terolan Hell
Terostat 9140
Terostat 9100

Etanchéité d'éléments de carrosserie :

Terostat 9100
Terostat 9120
Terolan Hell
Terostat 9320

Réparation des plastiques :

Variodur Aqua / Classic
Terokal 9225 SF
Terokal 150
Terotex Super 3000 Aqua





Kit réparation des plastiques



Pour la réparation de tous types de plastiques.

- Répare emboutis, éraflures, rayures et les cassures ou déchirures jusqu'à 15 cm.
- Convient à tous les types de plastiques : PP/EPDM/SMC/PUR/ ABS/PC/PA…

Applications :
Pare-chocs ou boucliers – Grilles de calandre – Consoles de radios – Habillage intérieur – Pates de fixation.


Composition du kit :
3 cartouches de Terokal 9225 – 1 bande fibre de verre – 12 plaquettes de renfort – 6 buses automélangeuses – 1 pistolet d'application Teromix – 1 aérosol Terokal 150 (150 ml) – 1 nettoyant FL – dissolvant – 1 notice d'emploi.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit Complet	-	1	**211 680**

Terokal 9225

Polyuréthane bicomposant pour la réparation des matériaux plastiques.

- Pour tous les types de plastiques : PP/EPDM/SMC/PUR/ABS/PC/PA…
- Bonne tenue sur les surfaces verticales jusqu'à 2 cm d'épaisseur.
- Facile à poncer à sec ou à l'eau.
- Compatible avec toutes les gammes de peinture.
- S'utilise en liaison avec le primaire d'adhérence Terokal 150.
- Application facile avec le pistolet Teromix.
- Une exposition sous lampe infrarouge à 60/70 °C durant 15 mn accélère le séchage.
- Produit stable, non coulant même à températures élevées de 60/70 °C.
- Temps de mise en œuvre : 10 min.



Caractéristiques :
Polyuréthane
Couleur : noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche	50 ml	6	**267 081**
Cartouche	250 ml	12	**881 837**

Nettotant FL Teroson

Pour nettoyer les surfaces plastiques, vitrées ou revêtues de céramique.

- Très bon nettoyant.
- S'évapore très rapidement, sans laisser de trace, ni de pellicule.



Applications :
A utiliser pour toutes réparations de plastiques ou lors du dégraissage pour les opérations de collage vitrages.

Caractéristiques :
Odeur solvantée
Couleur : incolore.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	1 l	12	**92 679**


Terokal 9225 SF

nouveau

Polyuréthane bicomposant pour la réparation des matériaux plastiques.

- Pour tous les types de plastiques : PP/EPDM/SMC/PUR/ABS/PC/PA…
- Polymérisation rapide.
- Compatible avec toutes les gammes de peinture.
- Pas besoin de lampe U.V.

Caractéristiques :
Polyuréthane



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	50 ml	6	**882 088**



Terokal 150

Primaire d'adhérence spécial, adapté à tous les types de plastiques.




- Accroche optimale pour l'application du Terokal 9225 ou gamme de peinture.
- Temps d'évaporation très court (env. 5 min).
- Mise en œuvre facile, précise grâce au conditionnement en aérosol.
- Primaire universel – adapté à tous les types de plastiques et peintures utilisés dans la réparation automobile.
- Pour la réparation des parties plastiques : à utilliser avec Terokal 9225, Terotex Super 3000 ou une gamme de peinture.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	150 ml	12	**267 078**

Plaquettes de Renfort


Plaquettes apposées en renfort intérieur de la réparation des plastiques dans le cas de déchirures importantes.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet	12 unités	1	**211 703**

Pistolet manuel Teromix

Pistolet manuel pour appliquer les cartouches duo de 50 ml Teromix 6700 et Terokal 9225.



- Robuste.
- Léger.
- Maniable.


Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pistolet	1	1	**150 035**

Buses Auto-Mélangeuses

Buses pour le Teromix 6700 et Terokal 9225.

- Assure un mélange homogène.
- Sécurité du dosage, pas d'inclusion accidentelle de bulles d'air.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet	12 unités	1	**142 242**



Terokal 5045

nouveau


Collage de panneaux et d'éléments de carrosserie.

- Excellente résistance mécanique. Convient pour le collage de l'aluminium, l'acier et les composites SMC.
- Colle et étanche, sans primaire, en une seule opération.
- Validée première monte.
- Nouvelle cartouche conçue pour une application avec pistolet standard. Aucun équipement spécifique n'est nécessaire.
- Compatible avec la soudure par points liaison soudo-collée.

Applications :
Pour le collage de panneaux latéraux, arrières, pavillons, peau d'ouvrant, cadres, traverses et seuils de porte.

O.E.M. SPECIFIED

Caractéristiques :
Résine époxy bicomposante. Cartouche monocorps.
Résistance au cisaillement : > 20 Mpa.
Temps ouvert : 90 minutes.
Couleur : gris





Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	250 ml	12	**776 515**

Buses auto-mélangeuses

Buses pour Terocore et Terokal 5045.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet	10 unités	-	**780 805**





Terocore 1401



Mousse de renforcement de haute résistance conçue pour améliorer la rigidité de structure de carrosserie.

- Consolide la structure de châssis.
- Renforce les surfaces de grande taille contre les chocs.
- Contribue à la réduction de poids.
- Participe à la réduction de consommation d'énergie et de carburant.
- Validée première monte.

Applications :
Pour les cavités intérieures des éléments de structure et panneaux de carrosserie, rails, piliers, supports, armatures et longerons.



Caractéristiques :
Mousse époxy bicomposante.
Résistance à la compression : > 15 Mpa.
Densité : 0,6 gr/cm³.
Temps ouvert : 90 minutes à 20°C
60 minutes à 30°C.
Couleur : gris

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	175 ml	12	**776 176**



Terokal 2444

Colle de contact.

- Bonne adhérence (temps d'évaporation 5 à 10 mn).
- Résiste aux changements de température.
- Liquide, à appliquer à la spatule ou au pinceau.



Applications :
Colle le caoutchouc, caoutchouc mousse, cuir, feutre, matériaux insonorisants sur caoutchouc, tôle nue, tôle avec primaire ou laquée, bois, polyester, carton, PVC dur….



Caractéristiques :
Polychloroprène. Lors de l'application sur peinture fragile, effectuer un essai préalable. Ne pas appliquer sur polystyrène, polyéthylène ou PVC-cuir synthétique.
Couleur : beige.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube	175 g	10	**444 650**
Boîte	340 g	12	**444 651**
Boîte	670 g	12	**238 403**

Colle carrosserie

Colle spéciale carrosserie.

- Colle de contact pouvant être utilisée comme colle à prise rapide.
- Prise directe très forte (temps d'évaporation 10 min).
- Idéale pour le collage de matériaux poreux.
- Diffuseur multipositions.

Applications :
Colle en aérosol sans solvant chloré pour coller : tissus, cuir, carton, toile, vinyle, plaques insonorisantes, caoutchouc mousse, garnitures intérieures du pavillon…

Caractéristiques :
Base : SBR.
Nettoyage : nettoyant FL Teroson.
Couleur : beige clair/transparent.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**253 088**




Terostat 9220

Colle structurale monocomposante.



- Excellente adhérence, sans primaire, sur de nombreux supports et matériaux.
- Grande résistance et prise rapide en épaisseur.
- Très bonne tenue aux UV, à l'eau de mer et au vieillissement.
- Faible retrait.
- Polymérise en un élastomère dur.
- Peut être peint mouillé sur mouillé.
- Électrosoudable.

Applications :
Terostat 9220 est un produit monocomposant permettant la réalisation de collages structuraux durables, utilisable dans les domaines de la carrosserie automobile, les véhicules industriels et commerciaux, le caravaning, la marine de commerce, pêche, plaisance.

Caractéristiques :
MS polymère – Sans silicone – Sans solvant – Sans isocyanate –
Couleur : noir.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube	80 ml	12	**452 386**
Cartouche	310 ml	12	**265 673**

Super Tack


Colle néoprène gel thixotrope.



- Pour le caoutchouc, cuir, feutre d'insonorisation ou d'isolation, stratifiés, bois, métal.
- Ne file pas.

Applications :
Appliquer sur les deux parties.
Assemblage après une dizaine de minutes.

Caractéristiques :
Colle contact néoprène de viscosité moyenne, ne file pas.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Tube	100 ml	12	**232 612**
Boîte	750 ml	6	**488 389**



Teromix 6700

Colle structurale bicomposante haute résistance à prise rapide.


- Cartouche bi-corps pour application avec buse automélangeuse dosant la colle et le durcisseur.
- Pour le collage métal sur métal d'éléments de carrosserie et d'accessoires sur laque.
- Haute résistance à la traction.
- Reste manipulable 10 à 15 min.
- Peut être poncée et lissée.
- Peut être peinte après séchage.
- S'applique directement sans primaire, avec le pistolet Teromix.
- Compatible avec la soudure par points.
- Protection anticorrosion efficace.
- Excellente résistance chimique.

Applications :
Teromix 6700 convient particulièrement pour le collage d'éléments de carrosserie, liaisons d'ailes, passages de roues, renforts de capots, mais aussi pour le collage d'accessoires sur laque : becquets, spoilers, élargisseurs d'ailes, protection de portes…

Caractéristiques :
Polyuréthane. Sans solvant
Nettoyage : Nettoyant FL Teroson.
Couleur : anthracite.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	50 ml	6	**264 880**

Loctite® 3455
Poxymatic Aluminium




- Résine époxie chargée d'aluminium pour la réparation de carters, carburateurs, pompes en aluminium.
- Durcissement : 30 min.
- Températures : –35 °C à +120 °C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Seringue/Blister	24 ml	12	**231 536**



Loctite® 3430
Poxymatic Rapide



- Réparation et collage sur métaux, caoutchouc, plastiques.
- Durcissement : 10 min.
- Températures : –35 °C à +120 °C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Seringue/Blister	24 ml	12	**232 662**


Loctite® 3450
Poxymatic Acier



- Résine époxie chargée d'acier pour la réparation de bloc-moteur, carter, boîte de vitesses…
- Durcissement : 45 min.
- Températures : –35 °C à +120 °C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Seringue/Blister	24 ml	12	**231 535**





Loctite® 3463 - Métal Magic Steel™

Bâtonnet époxy modelable.



- Adhère sur les surfaces humides et durcit sous l'eau.
- Résiste aux produits chimiques et à la corrosion.
- Peut-être percé, poncé et peint.
- Mélange en 3 minutes – polymérise en 10 minutes.
- Répond aux exigences de la norme NSF/ANSI standard 61, relative à l'utilisation sur circuits eau potable.


Applications :
Colmate fuites, trous et fissures sur les tuyauteries, coudes et raccords. Bouche et remodèle les formes…

Caractéristiques :
Pâte bicomposante modelable. L'indispensable pour les réparations d'urgence.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Bâtonnet/Blister Bâtonnet	50 g 114 g	24 24	**396 914** **255 836**

Mastic Métal Ruban

Pâte à modeler adhésive et durcissante.



- Collage, colmatage, masticage et scellement sur métaux, plastiques, plâtres, ciment, bois.
- Petits trous de carrosserie, pare-chocs plastiques.
- Résiste à l'eau, aux détergents, aux produits chimiques.

Caractéristiques :
Durcissement complet en 24 h, après pétrissage résine-durcisseur
Températures de fonctionnement : –35 °C à +120 °C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Ruban/Blister	12,5 g	12	**232 585**

Mastic Métal Tube

Rebouche, assemble, anti-fuite, durcit en 10 min.



- Prise en 10 min quelque soit l'épaisseur.
- Rebouche les trous et les fissures.
- Soude ou rebouche en augmentant dans la plupart des cas la résistance des matériaux d'origine.
- Peut être poncé, percé, taraudé, poli.

Applications :
S'applique sur le métal, la pierre, le bois, le carton, la porcelaine, le verre, la bakélite...





Caractéristiques :
L'indispensable pour les réparations minutes.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Tube adhésif + durcisseur	85 g + 6 g	12	**230 763**




Terostat 9320

Mastic d'étanchéité Multifonctions.

- Peut être pulvérisé ou lissé au pinceau.
- Recrée l'aspect d'origine 1re monte.
- Ne file pas.
- Compatible avec tous les revêtements antigravillonnage PVC.
- Peut être peint en mouillé sur mouillé.
- Bonne adhésion sur de nombreux supports sans primaire.
- Compatible avec la soudure par point électrosoudable.
- Améliore le confort acoustique.
- Très bonne résistance aux U.V.

Applications :
Le terostat 9320 permet la réalisation de tous types de joints, joint de sertis, cordons ronds, joints pulvérisés, revêtement antigravillonnage et lissé au pinceau à l'aide de 2 types de buses.
S'applique avec le pistolet Multi-Press.

Caractéristiques :
MS polymères monocomposant
Sans silicone. Sans odeur. Sans isocyanate
Tenue en température : –40 °C à +90 °C



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche gris	300 ml	12	**211 742**
Cartouche ocre	300 ml	12	**272 232**
Cartouche noir	300 ml	12	**211 743**




Terotape

Joint de serti préformé, pour l'étanchéité des panneaux de portes, capots et coffres.

- Excellente finition.
- Simple d'utilisation.
- Remplissage aisé des gorges et angles.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Sachet	bande 8 mm x 16 m	10	**488 454**
Cartouche noir	bande 10 mm x 16 m	10	**488 455**



Terostat 9120

Mastic d'étanchéité monocomposant.

- Cordon rond, joints de serti.
- Permet une mise en peinture immédiate (mouillé sur mouillé).
- Formation de peau rapide.
- Sans rétreint.
- Bonne résistance aux U.V.
- Electrosoudable.

Applications :
Ce mastic monocomposant a une excellente adhérence sur les supports métalliques peints et sur de nombreuses matières plastiques.

Caractéristiques :
MS polymères.
Sans solvant, ni isocyanate
Sans silicone
Sans odeur
Entretien : Nettoyant FL Teroson.
Couleur : blanc ou noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche blanc	300 ml	12	**252 257**
Cartouche noir	300 ml	12	**267 084**



Primaire pour Terotape

Primaire d'adhérence.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	189 ml	6	**488 456**


Roulette Terotape



Roulette d'application.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet	-	10	**485 029**





Terolan Hell



Mastic d'étanchéité pour joints métal/métal et métal/bois en bas de la carrosserie ou aux endroits non peints.

- Peut être peint après évaporation complète des solvants.
- Pourcentage élevé de matières solides.
- Après durcissement, consistance pâteuse à dure.
- Résiste à l'eau, au sel, à l'alcool, aux solutions alcalines et à l'acide sulfurique dilué.

Caractéristiques :
Elastomère synthétique.
Nettoyage : Nettoyant Teroson FL.
Couleur : beige ou noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche beige	310 ml	12	**799 316**
Cartouche noir	310 ml	12	**726 808**

Terostat AC

Mastic d'étanchéité pour joints et soudures.

- Bonne tenue sur tôles prérevêtues, bois, PVC…
- Sèche très vite.
- Peut être peint.
- Résiste aux intempéries.
- Peut être lissé avec de l'eau.

Caractéristiques :
Dispersion acrylique
Couleur : noir


Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Cartouche	310 ml	25	**488 405**

Terolan 53 Spécial

Mastic caoutchouc "au pinceau" pour joints de coffre.

- Conserve l'aspect donné par l'application au pinceau.

Caractéristiques :
Caoutchouc. Résines synthétiques.
Couleur : vert



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	1,4 kg	6	**799 671**

Terostat 9100 (cartouche - blanc) 9101 (poche) / 9200 (cartouche - noir)



Mastic d'étanchéité polyuréthane monocomposant pour joints d'aspect du véhicule.

- Ne coule pas.
- Reste élastique.
- Durcit à l'air.
- Electro soudable.
- Faible retrait.
- Peut être peint avec toutes les peintures après-vente automobile.
- Les apprêts et primaires doivent être secs à cœur avant l'application du mastic.

Applications :
Jupe et tablier, panneau d'aile, compartiment moteur, capot, fond de coffre, plancher, dessous de caisse, jonction de tôles. Terostat 9100 est un mastic d'étanchéité monocomposant. S'applique avec le pistolet multi-press ou staku. Pour la poche écrasable utiliser le pistolet manuel spécial (Terostat 9101).

Caractéristiques :
Polyuréthane monocomposant.
Temps de formation de peau : 10 min (à 20 °C et 65 % HR)
Nettoyage : Nettoyant FL Teroson.
Couleur : blanc ou noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche blanc	310 ml	12	**744 475**
Poche écrasable, blanc	310 ml	16	**488 412**
Cartouche noir	310 ml	12	**744 662**

Terostat Presspack

Mastic d'étanchéité polyuréthane monocomposant pour joints d'aspect du véhicule.

- Ne coule pas.
- Reste élastique.
- Durcit à l'humidité de l'air.
- Faible rétreint.
- Les apprêts et primaires doivent être secs à cœur avant l'application du mastic.
- Électrosoudable.

Caractéristiques :
Mastic polyuréthane monocomposant.
Cartouche aluminium écrasable.
Couleur : blanc ou noir

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche blanc	200 ml	10	**746 133**
Cartouche noir	200 ml	10	**746 080**



Terostat 9140

Mastic d'étanchéité silicone.

- Bonne tenue sur métal, verre et laques sèches.
- Elasticité permanente.
- Peut être appliqué à basse température.
- Durcit même en dessous de 0 °C
- Ne peut être peint.
- Sans odeur, même après séchage.
- Résiste aux U.V. et à l'eau de mer.

Applications :
Mastic d'étanchéité pour jointures de constructions en alu, de cadres en PVC dur, du verre, de la céramique.
S'applique avec le pistolet Staku.

Caractéristiques :
Caoutchouc silicone.
Couleurs : incolore ou noir



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche transp. Cartouche noir	310 ml 310 ml	12 12	**105 494** **267 085**

Loctite® 5366 - Autojoint® Clair

Collage des joints de portes et de vitres.

- Bonne résistance à l'eau, à l'huile, aux antigels.

Applications :
Pour l'étanchéité des joints de vitrages, des feux de signalisation et l'isolation des fils et appareils électriques.

Caractéristiques :
Mastic silicone. Très grande viscosité
Tenue en température : –50 °C à + 250 °C
Mise en service : collage 1 heure
Forte épaisseur : 1 à 4 jours
Couleur : incolore

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche Tube Tube	310 ml 45 g 100 g	12 12 24	**230 667** **232 628** **235 750**



Loctite® 5368 - Autojoint® Noir

- Etanchéité.
- Masticage.
- Insonorisation.

Applications :
Réparation des joints, des passe-fils, des gaines, des conduites de chauffage et de ventilation.

Caractéristiques :
Mastic silicone. Très grande viscosité.
Tenue en température : –50 °C à + 250 °C
Mise en service : collage 1 heure
Forte épaisseur : 1 à 4 jours
Couleur : noir



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche Tube	310 ml 100 g	12 24	**230 663** **488 487**

Loctite® 5367 - Autojoint® Blanc

Mastic adhésif silicone traité anti-moisissure.


- Garde sa blancheur et sa souplesse.
- Adhère sur la plupart des matériaux : verre – céramique – métaux – plastiques…


Applications :
Convient pour le jointoiement, l'isolation, l'étanchéité, le collage sur appareils ménagers, automobiles, caravanes, bateaux.

Caractéristiques :
Mastic silicone. Très grande viscosité
Tenue en température : –50 °C à + 250 °C
Mise en service : 1 heure environ
Vulcanisation en joint épais : 1 à 4 jours
Couleur : blanc



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche Tube	310 ml 100 g	12 24	**230 665** **232 200**






Terostat II

Mastic caoutchouc synthétique.

- Pour la réalisation de cordons ronds (2 -12 mm) et sertis (20 x 2,3) ou (25 x 2,5 mm).
- Garde une élasticité permanente.
- Résiste parfaitement à l'action de l'eau, des alcools, des acides et bases diluées.

Applications :
Particulièrement adapté pour l'étanchéité des glaces chaussées et des jets d'eau.
Peut être extrudé avec le pistolet Multi-Press ou Staku.
Mastic caoutchouc synthétique pour tous travaux d'étanchéité.

Caractéristiques :
Elastomère synthétique.
Couleur : gris



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Cartouche Bobine	310 ml 20 x 2mm	12 40 m	**730 222** **150 056**

Terostat IX

Mastic d'étanchéité pétrissable. Idéal pour des applications d'étanchéité et de calage dans les automobiles et caravanes.

- Facile à mettre en forme.
- Forte adhésion.
- Peut être peint.
- Bonne résistance à l'eau et au vieillissement.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	1 kg	6	**265 492**

Terostat VII

Bande d'étanchéité plastique utilisée pour des opérations d'étanchéité et de calage dans les automobiles et les caravanes.

- Diamètre initial 10 mm.
- Par étirement du cordon, possibilité de réduire le diamètre à 2 mm.
- Idéal pour rendre étanches les feux arrières, etc.

Caractéristiques :
Base : caoutchouc synthétique
Nettoyage : produit superflu peut être enlevé.
Couleur : noir

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	10 mm - 10 m	1	**142 216**



Blackfer 533 Alu



Mastic polyester aluminium dur à haute teneur en particules d'alu pour le remplissage/garnissage des éléments et renforts de carrosserie.

- Excellente adhésion sur tôle acier et aluminium.
- Peut être percé, poncé, fraisé.
- Pas de retrait en surface, ne s'affaisse pas.

Applications :
Ailes, arêtes, longerons, portières, pavillons.

Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant : pâte + durcisseur
Chargé en particules d'aluminium
Couleur : gris.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit avec durcisseur	2 kg	6	**488 426**

Blackfer 534 Armé



Mastic polyester armé de fibre de verre, pour le remplissage d'irrégularités profondes, réparation d'éléments de carrosserie perforés, de zones rouillées sans adjonction de toile de verre.

- Compatible avec tous les mastics Blackfer.
- Excellente adhésion sur éléments en fibre de verre.

Applications :
Trous, déchirures. Adhère sur les éléments de carrosserie en fibre de verre comme les pare-chocs poids lourds, véhicules légers.

Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant : pâte + durcisseur
Chargé en fibre de verre
Couleur : blanc.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit avec durcisseur	1,5 kg	6	**488 427**

Blackfer 535 Standard

Mastic polyester pour le remplissage d'irrégularités profondes et pour tous travaux courants en carrosserie.

- Non poreux.
- Facilement ponçable.
- Peut être recouvert avec le mastic de finition 537, pour un meilleur aspect final.

Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant : pâte + durcisseur
Couleur : blanc.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit avec durcisseur	2 kg	6	**488 429**

Blackfer 537 Extra-fin



Mastic polyester pour les travaux de finition sur le standard Blackfer 535 et pour la réparation de petits dommages de surface.

- Non poreux.
- Facilement ponçable.
- Peut être appliqué sur les Blackfer 533/534/535.
- Grande facilité de masticage.

Applications :
Redressage de tôlerie, rainure, coups de portière.

Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant : pâte + durcisseur
Couleur : blanc.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit avec durcisseur	2 kg	6	**488 437**

Mastic Carrosserie Plastique




Mastic polyester pour la réparation des plastiques.

- Facilement ponçable.
- Compatible avec tous types de peinture.

Application :
Pour la répartion des pare-chocs.

Caractéristiques :
Couleur : gris.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Kit avec durcisseur	920 g	6	**882 485**





Mastic Fibre de verre

- Mastic chargé de fibre de verre
- Excellente aptitude à combler les vides
- Résistance élevée

Applications :
Pour le remplissage de bosses, de trous et de fissures dans les pièces de carrosseries et toutes autres pièces en métal, polyester, bois et ciment.



Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant. Le couvercle peut être utilisé pour le mélange mastic/durcisseur.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	875 g	12	**211 366**

Mastic Carrosserie Universel

Mastic bicomposant.

- Durcit sans retrait.
- A une excellente adhésion sur tous les supports métalliques.
- Peut être utilisé en couche de base ou de finition.
- Permet l'obtention d'une surface sans aspérité, ni piqûre.

Applications :
Pour la réparation de la carrosserie.

Caractéristiques :
Mastic polyester bicomposant.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	1000 g	12	**211 854**

Ultima



Mastic polyvalent extra fin pour la préparation de la carrosserie. Compatible avec tous les types de peintures. Adapté aux systèmes de séchage IR ou basse cuisson. Ultima est à base de résine polyester ne contenant pas d'amiante ou de dérivés.

Applications :
Sur toutes les surfaces : acier, aluminium, toles galvanisées, fibre de verre...

Caractéristiques :
Temps de prise : 5 minutes.
Ponçable après 10 minutes.
Couche : 2 à 3 mm.
Résistance à la température : 180°C sur acier, 110°C sur galva.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Kit	1 kg	6	**142 317**
Cartouche	3 kg	4	**142 354**

Apprêt extra-fin



Pour réparer localement des surfaces peintes et faire de petits travaux fins de carrosserie : rayures, coups légers…



- Couvre aisément les petites rayures
- Ponçable à sec ou à l'eau
- Compatible avec tous les systèmes de peintures automobiles

Caractéristiques :
Couleur : beige clair.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	6	**211 834**

Pistolet pneumatique Multi-press

Pistolet pneumatique multi-fonctions.

- Permet l'extrusion en cordon rond, plat et triangulaire.
- Permet la pulvérisation pour réaliser une étanchéité ou un revêtement antigravillonnage.
- Se manipule aisément avec une bonne prise en main et une grande facilité de réglage.

Caractéristiques :
Grâce à son système télescopique, permet de redresser les cartouches cabossées et évite l'intrusion de bulles d'air dans la cartouche.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour cartouches de 300/310 ml	-	1	**485 033**

Pistolet Telescope Power Line

Pistolet pour l'application de mastics d'étanchéité, colles structurales et colles vitrages.

- Ne coule pas.
- Utilisation des cartouches à 100 %.

Caractéristiques :
Grâce à son système télescopique, permet de redresser les cartouches cabossées et évite l'intrusion de bulles d'air dans la cartouche.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour cartouches de 300/310 ml	-	1	**485 027**



Pistolet manuel Presspack Teroson

Pour toutes les cartouches écrasables 200 ml.

- Léger, robuste, très solide.
- Application facile.
- Système anti-coulure.
- Peu d'entretien.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour cartouches écrasables 200 ml	-	1	**211 832**

Pistolet pour Terostat 9101

- Pistolet manuel spécifique pour poches écrasables de 310 ml.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour cartouches écrasables 310 ml	-	1	**142 166**




Pistolet manuel Staku

Pistolet manuel pour cartouches de 310 ml.

- Pour cartouche en aluminium ou plastique avec couvercle de fermeture.
- Léger, très solide.
- Système démultiplié. Application facile.
- Système anti-coulure.
- Facile à nettoyer ; peut être réparé.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour cartouches de 310 ml	-	1	**142 240**



Pistolet SP 570

Pistolet pneumatique pour poche 400 et 570 ml.

- Pour une application rapide et précise.
- Léger, très solide.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Références
Pour poches de 400 et 570 ml	-	1	**485 032**



Pistolet à batterie nouveau

Pistolet spécialement conçu pour la pose de mastics d'étanchéité et de colles vitrages en usage intensif. Son récepteur de cartouche permet de loger des cartouches de 300, 310 ml et des poches de 400 ml.

- Spécialement adapté pour des produits à haute viscosité (sauf terostat 8630 2K HMLC).
- Très puissant avec une poussée de 280 kg.
- Vitesse variable à la gâchette pour un parfait contrôle du débit.
- Comprenant pistolet chargeur + 2 batteries.

Caractéristiques :
Voltage - Ampérage : 12V/1,4 Ah
Poussée : 280 kg/2750 N
Longueur (avec récepteur std) : 472 mm
Poids (avec accu) : 2,4 kg.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Pistolet à batterie	-	Kit	**536 872**
Batterie	-	1	**619 988**
Tube*	-	1	**775 979**
Crémaillère*	-	1	**776 181**

*pour poche 570 ml

Pistolet COX HP Sherbone

Pistolet pneumatique pour Terostat 8630 2K HMLC et autres colles monocomposantes.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pistolet	-	1	**237 844**




Pistolet PHV

Pistolet pour corps creux pulvérisé.

Avec sonde et buse pour bidon d'un litre (Terotex HV400).

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pneumatique	-	1	**485 013**



Pistolet Teromix

Pistolet manuel pour appliquer les cartouches duo de 50 ml du Teromix 6700 et du Terokal 9225.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Manuel	-	1	**150 035**



Buses Spéciales pour Sertis

Buses à "ailettes" spéciales sertis.

- Pour guider parfaitement le serti.
- Pour déterminer facilement la largeur du serti (buse graduée).

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet 24 buses	-	1	**199 828**



Pistolet PCR

Pistolet pour anti-corrosion et antigravillonnage pulvérisé.

- Pour Terotex 2000 - Terotex Super 3000 Teroson Protecteur.


Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pneumatique	-	1	**485 035**

Buses auto-mélangeuses

Buses pour Terocore et Terokal 5045.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Sachet	10 unités	-	**780 805**

Revêtements carrosserie



Protection anti- gravillonage :

Terotex Super 3000 Blanc

Terotex Super 3000 Noir

Protège efficacement spoiler, soubassements...

Variodur Classic et Aqua

Protection des corps creux :

Terotex HV 400

Terotex corps creux

Action préventive et curative contre toute oxydation

Protection anti-corrosion :

Terotex corps creux

Protection des dessous de caisse :


Terotex 2000 Blanc

Terotex 2000 Gris

Terotex 2000 Noir

Grand pouvoir garnissant





Terotex Super 3000

Revêtement anti-gravillonnage et anti-corrosion de haute qualité.

- Protège et permet de restituer l'aspect lisse ou structuré des pièces telles que spoilers, boucliers, soubassements et autres surfaces visibles.
- Extrait sec très élevé
- Sèche en cabine à 60 °C.
- Peut être poncé après sèchage.
- Peut être peint.
- Peut se teinter à raison de 30 % de peinture pour application en couche de fond.

Caractéristiques :
Caoutchouc synthétique.
Couleur : blanc ou noir.
Nettoyage : Nettoyant FL Teroson.
S'applique avec le pistolet pneumatique PCR.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Bidon blanc	1 l	12	**782 601**
Bidon noir	1 l	12	**767 199**

Terotex 2000

Protection anti-gravillonnage à base de résine caoutchouc.

- Grand pouvoir garnissant.
- Très bonne adhérence sur PVC.
- Ne coule pas.
- Bonne résistance.
- Peut être peint.

Applications :
S'applique avec le pistolet pneumatique PCR.

Caractéristiques :
Caoutchouc.
Couleurs : blanc – gris – noir.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Bidon blanc	1 l	12	**488 406**
Bidon gris	1 l	12	**488 413**
Bidon noir	1 l	12	**488 438**

Variodur Aqua et Classic

Revêtements anti-gravillonnages miscibles.

- Restituent l'aspect lisse ou structuré des pièces (grain fin à texture type "peau d'orange").
- Miscibles avec les peintures.
- Peuvent s'appliquer mouillé sur mouillé.
- Améliorent la résistance de la peinture contre les griffes et les projections de gravillons.
- Peuvent être poncés une fois sec.
- Pulvérisation à faible dispersion.
- Atténuent visiblement les impacts sur la carrosserie.
- Haute teneur en charge.
- Excellents résultats selon test en vieillissement prématuré (EN ISO 2409 : 1994).
- S'appliquent avec pistolet à apprêts.

Caractéristiques Variodur Aqua :
Formule écologique.
Couleur : blanc, translucide.
Odeur : douce, aminée.
Aspect : liquide visqueux.
Teneur en charges : env. 70 %.
Densité : 1,25 g/cm³.
Ratio de mélange : 30 % (100 ml Variodur Aqua + 30 ml peinture).
Dilution : 5 % à 10 % (eau déminéralisée).




Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pot	1 l	6	**391 838**

Caractéristiques Variodur Classic :
Couleur : beige clair, translucide.
Odeur : parfum aromatique.
Aspect : liquide visqueux.
Teneur en charges : env. 58 %.
Densité : 1,22 g/cm³.
Ratio de mélange : 50 % (100 ml Variodur Classic + 50 ml peinture).
Dilution : 5 % (diluant peinture).



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Pot	1 l	6	**388 904**



Teroson Protecteur

Protection anti-corrosion à base de bitume caoutchouc.

- Protège des intempéries (eau, neige, sel, gravillons…).
- Résiste à l'usure.
- Elasticité permanente.
- Adhérence parfaite.
- Ne coule pas.

Applications :
S'applique avec le pistolet pneumatique PCR.

Caractéristiques :
Bitume caoutchouc.
Couleur : noir.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol	500 ml	12	**803 863**
Bidon	1 l	12	**531 439**

Teroson Protection Anti-gravillonnage

Revêtement base caoutchouc en aérosol.

- Très bonne adhérence sur métal ou surfaces peintes.
- Bonne protection anti-corrosion.
- Peut être peint 7 min après application.
- Couleur : blanc ou noir.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Aérosol blanc	500 ml	12	**787 528**
Aérosol noir	500 ml	12	**787 643**




Teroson Spécial 30

Revêtement bitume caoutchouc.

- Elasticité permanente.
- Ne coule pas.
- Insonorise et protège contre les intempéries.
- A une fonction antivibratoire en application supérieure à 2 mm d'épaisseur.
- S'applique à la spatule ou à la brosse.

Caractéristiques :
Bitume-caoutchouc.
Couleur : noir.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Boîte	1 kg	6	**787 529**

Blackfill 250 / 76

Revêtement synthétique en phase aqueuse pour l'étanchéité des fonds de coffre.


- Sèche en 30 min.
- Peut être peint.
- S'applique par pulvérisation ou à la brosse.


Caractéristiques :
Polymères synthétiques en phase aqueuse.
Couleur : gris.





Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Blackfill 250 - boîte	1 kg	6	**488 415**
Blackfill 76 - fût	20 kg	1	**488 422**





Terotex HV 400

Produit anti-corrosion de haute qualité pour les corps creux.

- Action préventive et curative contre toute oxydation.
- Très bonne capacité de pénétration par capillarité.
- Composé à 63 % de matières solides.
- Haut pouvoir couvrant.
- Peut être appliqué à basse température.
- Facile et propre.

Caractéristiques :
Résine – cire – transparent. S'applique avec le pistolet pneumatique PHV.
Couleur : beige.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Bidon Fût	1 l 60 l	12 1	**784 176** **784 190**



Teroson Corps Creux

Produit en aérosol, anti-corrosion pour les corps creux.

- Action préventive et curative contre toute oxydation.
- Très bonne capacité de pénétration par capillarité.
- Résistance haute température.
- Idéal pour une protection totale anti-corrosion.
- Flexible d'application pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

Caractéristiques :
Cire et agents anti-corrosifs. Faible viscosité.
Légèrement thixotrope. Fine application.
Couleur : beige-transparent.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	500 ml	12	**794 224**

Teroson Out

Revêtement bitume insonorisant.

- Forte résistance à l'abrasion et au vieillissement.
- Haut pouvoir couvrant.

Applications :
Pour dessous de caisse, passages de roues.

Caractéristiques :
Base caoutchouc. A appliquer avec une pompe "airless".
Couleur : noir.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Fût	60 kg	1	**488 448**

Loctite® 7800

Traitement de surface.

- Zingage à froid.
- Protection contre la corrosion sur les métaux ferreux.
- Peut être utilisé avant peinture.

Applications :
Loctite® 7800 est utilisé pour faire des retouches sur des pièces métalliques après soudure et pour assurer une protection de longue durée d'assemblages. Il est aussi utilisé pour rétablir la protection sur des pièces galvanisées après leur réparation des glissières de sécurité, des tubes, des brides, des réservoirs, des panneaux, etc.

Caractéristiques :
Base : haute teneur en zinc dans une résine
Couleur : gris
Odeur : légère.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**303 140**

Aluminium Haute Température®

Finition et retouche de pièces métalliques.


- Revêtement haute résistance.
- Permet la finition après soudure ou usinage sur des pièces métalliques.
- Reprise de pièces galvanisées à chaud.
- Apporte une protection anti-corrosion.



Applications :
Carrosserie. Fixation. Tête de rivets…

Caractéristiques :
A base d'aluminium pur.
Tenue en température : 550 °C.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**303 169**



Loctite® 7500 - Frameto Traitement



Traitement et neutralisation de la corrosion.

- S'applique après brossage (ou piquage si nécessaire).
- Transforme la rouille en une couche noire protectrice.
- Une deuxième couche peut être appliquée après 1 h.
- Peut être peint après sèchage complet.

Après ponçage, il est prudent de repasser une couche de Frameto avant la peinture de finition.

Caractéristiques :
Produit non toxique. Ininflammable. Sec au toucher en 30 min.
Peinture de finition après séchage 24 heures
Tenue en température : 100 °C (120 °C en pointe).

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon	90 ml	12	**232 587**
Bidon	200 ml	12	**268 049**
Bidon	500 ml	12	**267 317**
Bidon	1 l	6	**303 402**

Loctite® 7503 - Frameto Ponçable

Traitement et neutralisation de la corrosion.



- S'applique après brossage et élimination des aspérités dûes à la rouille.
- Après 4 heures de séchage, peut être poncé légèrement, avant la peinture finale.
- Compatible avec tous les types de peintures acryliques ou polyuréthanes, sauf peintures à l'eau.

Caractéristiques :
Produit non toxique. Ininflammable.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon/Blister	90 ml	12	**229 268**
Bidon	500 ml	12	**229 219**


Loctite® 7503 - Frameto Retouche

Traitement local des pièces en acier rouillées.

- Pour traiter les rayures ou petits éclats de carrosserie.

Applications :
Traitement d'éclats ou rayures sur la corrosserie, cadres de vélo, moto, meubles métalliques, appareils ménagers…
Un ponçage léger à sec peut être effectué quelques heures après application de plusieurs couches si la rayure est profonde.
Peinture de finition ou mastic nitro-cellulosique s'applique ensuite.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Tube/Blister	12 ml	12	**161 794**



Terofoam

nouveau

Mousse de remplissage et d'isolation bicomposante.


- S'oppose à la transmission des bruits dans les structures creuses.
- Absorbe le bruit, les vibrations.
- Offre une étanchéité parfaite contre les poussières et l'eau.
- Validée première monte.

Applications :
Seuils de porte, éléments de châssis, pieds de porte.
Permet d'isoler, d'insonoriser et de protéger contre la corrosion les assemblages de boucliers et de pare-chocs sur châssis.

O.E.M. SPECIFIED

Caractéristiques :
Mousse polyuréthane bicomposante.
Densité : 35 gr/cm³.
Pas d'absorbtion d'humidité (<2%).
Couleur : gris argent





Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	200 ml	6	**759 298**

Teroson Mousse Expansive

- Isole.
- Calfeutre.
- Insonorise.

Caractéristiques :
Polyuréthane.
Couleur : beige.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	500 ml	12	**488 408**



Plaques insonorisantes 101

- Plaques auto-adhésives pour l'insonorisation des bruits moteur.

Caractéristiques :
Feutre.
Couleur : vert.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
900 x 500 mm	Feutre	15	**488 414**

Plaques auto-adhésives

- Action antivibratoire pour portières, panneaux de porte, fond de coffre, plancher et autres.

Caractéristiques :
Bitume. Densité : 3,5 kg/m².
Couleur : noir.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
500 x 200 mm	Bitume	20	**485 020**



Nettoyage

- Page 53
  Intérieur - Extérieur
- Page 55
  Entretien système de climatisation
- Page 56
  Nettoyage mains
- Page 57
  Réparations d'urgence
- Page 58
  Divers Réparations






Nettoyant Tableau de Bord Teroson

- Nettoie – Lustre – Protège.
- Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- Assure une protection longue durée.

Applications :
Idéal pour plastiques, vinyle, skaï, cuir et caoutchouc.
Sa formule spéciale permet au produit de s'étaler facilement une fois appliqué.
Son pouvoir pénétrant redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine et assure une protection longue durée.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**383 085**




Nettoyant Vitres Teroson

Idéal pour le nettoyage de tous types de surfaces vitrées et matières plastiques.

- Elimine les traces d'huile, de graisse, de vernis, de nicotine, d'insectes, d'oiseaux, etc.
- S'emploie également sur les vitrages mouillés.


Caractéristiques :
Formule mousse active.
Base aqueuse.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	500 ml	12	**150 030**

Nettoyant Goudron Teroson

Enlève facilement les traces de goudron incrustées sur les jantes, les bas de caisse, les surfaces chromées, laquées et éléments plastiques.




Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	400 ml	12	**383 086**

Terowax – Polish brillant

Rénovateur de peinture.

- Nettoie, lustre et protège tous types de peinture.
- S'emploie également sur les peintures mouillées.

Caractéristiques :
Mélange de cire naturelle (Carnauba), de silicones haute brillance et d'agents lustrants.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	1 l	12	**796 923**




Nettoyant FL

Pour nettoyer les surfaces vitrées, revêtues de céramique, les plastiques.

- S'évapore très rapidement sans laisser de trace, ni de pellicule.

Caractéristiques :
Odeur solvantée.
Couleur : incolore.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	1 l	12	**92 679**

Diluant BC5



- Pour nettoyer le matériel de pulvérisation.
- Pour la dilution du P3 Croni.

Caractéristiques :
Couleur : incolore.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	10 l	1	**63 101**

P3 - Croni



Protection des cabines de peinture par un film plastique blanc pelable.

- Nettoyage rapide par un pelage du film.
- Pouvoir couvrant : 0,5 l/m².

Caractéristiques :
Couleur : blanc.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	25 l	1	**75 001**



Super Mousse

Mousse nettoyante multi-usages, intérieur et extérieur.

- Pour le décollement des traces d'insectes sur pare-brise et phares.
- Enlève les traces de gaz d'échappement.

Applications :
Pour le nettoyage des portières, garniture intérieure, parties chromées et parties plastiques, telles que pare-chocs.
Convient également pour l'entretien des tissus, imitation cuir, verre, surfaces peintes.



Mode d'emploi :
Bien agiter avant usage. Pulvériser le produit à environ 20 cm de la surface. Laisser agir environ 30 secondes. Essuyer avec un chiffon propre. En cas de saleté tenace, répéter l'opération. Pour les tissus, faire un essai préalable de tenue de la teinture.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	1 l	12	**230 082**

Shampoing



Ultra Shampoing Concentré.

- Idéal pour lavage manuel.
- Dissout la saleté la plus profonde.
- Redonne aux peintures leur aspect brillant.

Applications :
Produit efficace sur surfaces vinyle, aluminium, chromées et vitrées.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Concentré	1 l	12	**231 780**



Loctite® Hygiène Spray nouveau

Nettoyant désinfectant spécialement conçu pour le traitement anti-bactérien des systèmes de climatisation. Sa formule active agit efficacement contre les microbes, les bactéries et les champignons présents dans l'air et sur les surfaces.



Applications :
Peut-être utilisé dans les habitacles de voitures, camions, bus, véhicules industriels, caravanes, bateaux.


Caractéristiques :
Agit efficacement contre les bactéries, les microbes.
Elimine les mauvaises odeurs grace à son parfum de menthe et d'eucalyptus.
Résulats validés par les normes européennes EN 1040, EN 1276 , EN 13697.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	150 ml	12	**731 336**

Terosept

Nettoyant système de climatisation.

- Véhicule prêt à rouler immédiatement après nettoyage de la climatisation.
- Nettoie et désinfecte.
- Détruit les bactéries et les moisissures.
- Améliore les performances de refroidissement de la ventilation.
- Le nettoyage de l'évaporateur suffit.
- S'applique au pistolet Terosept.



Caractéristiques :
Base aqueuse
Inodore
Non allergénique
Sans solvant
Couleur : incolore.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	200 ml	12	**752 595**



Loctite® 7850

Crème nettoyante avec poudre de pierre ponce pour le nettoyage des mains en atelier.

- Efficace avec ou sans eau.
- PH conforme à norme NFT 73102.

Caractéristiques :
Contient de l'huile de jojoba, de la lanoline et de l'aloe vera.
Laisse une douce odeur d'orange.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon	400 ml	12	**234 237**
Bidon	3 l	4	**234 267**
Box	36 x 3 l	1	**527 985**

Loctite® 7855

Formule spécialement étudiée pour le nettoyage des mains en carrosserie.

- Très efficace pour éliminer les polyuréthanes (colle vitrages), les primaires, les résines, les peintures et les vernis.
- Contient 4 adoucissants pour la peau : aloe, lanoline, jojoba et vitamine E.
- PH conforme à norme NFT 73102.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Flacon	400 ml	12	**303 261**
Bidon	1,75 l	4	**235 318**

Orange Net

Lingettes nettoyantes double face.
Enlèvent toutes les traces fraîches de colle, de graisse, d'huile, d'hydrocarbure, de cambouis.

Applications :
Utilisation sur les mains, les machines, les équipements pour enlever toutes traces de colle, mastic, peinture, graisse, huile, hydrocarbure, cambouis…

nouveau

Caractéristiques :
Produit testé dermatologiquement
Sans rinçage, sans séchage, sans résidus
Lingettes résistantes
Laisse une agréable odeur d'agrumes
- 1 face nettoyante avec un fort pouvoir d'absorption
- 1 face grattante pour désincruster les taches.



Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Seau	70 lingettes	2	**799 786**



Répare Crevaison




Colmate et gonfle les pneus crevés sans changer la roue de voiture ou de moto.

- Permet de rouler à vitesse réduite immédiatement après la réparation.
- S'assurer que le produit ait correctement colmaté la crevaison.

Mode d'emploi :
Retirer l'objet qui a provoqué la crevaison. Dégonfler complètement le pneu afin de faciliter la pénétration du produit.
Visser le tube sur la valve de la roue tout en maintenant l'aérosol en position verticale. Maintenir la pression jusqu'à ce que le pneu soit complètement regonflé. Faire vérifier la pression aussi rapidement que possible.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	300 ml	12	**231 790**

Anti-Fuite Radiateur




Colmate les fuites.

- Pas d'immobilisation du véhicule.
- Verser le produit dans le radiateur en laissant le moteur tourner au ralenti.
- En quelques minutes la fuite est colmatée.
- Produit compatible avec tous les liquides de refroidissement en circuit fermé.
- Vidange du radiateur inutile après utilisation.

Caractéristiques :
Grâce aux particules métalliques en dispersion, le produit colmate les fuites. 250 ml conviennent pour des radiateurs ayant jusqu'à 10 litres de capacité.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Bidon	250 ml	12	**231 792**



Gamme Echappement




Echapnet Bandage – Bandage échappement.

- Pour la réparation des silencieux et des tuyaux crevés.
- Contient une bande durcissant à la chaleur et une feuille métallique servant de pont pour les trous importants.
- Durcit à la chaleur.



Echapnet Mastic – Mastic échappement.

- Rebouchage sans démontage des silencieux et des tuyaux percés ou fissurés.
- Stoppe les bruits et les émanations de gaz et de fumée.
- Résiste jusqu'à 800 °C.
- Ne contient pas d'amiante.
- Durcit à la chaleur.



Echapnet Mastic Spécial Raccord.

- Pour le montage des tubulures, pots et silencieux.
- Durcit à la chaleur.

En durcissant et en se dilatant sous l'effet de la chaleur, il évite les fuites, les bruits et les émanations de gaz d'échappement.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Kit de réparation	Kit	12	**232 600**
Echapnet bandage	Sachet	12	**232 598**
Echapnet mastic	Tube 130 g	12	**232 636**
Echapnet mastic spécial raccord	Tube 150 g	12	**232 634**
Echapnet mastic spécial raccord	Boîte 1,5 kg	6	**488 338**



Loctite® 5080 – Fix & Repair



Adhésif super puissant multi-fonctions, pour réparer, renforcer, fixer, étancher et protéger tous types de matériaux.



Applications :
Pour la réparation d'une durite, d'un rétroviseur.
Pour renforcer la carrosserie d'un véhicule,
isoler une serrure contre le gel…

Caractéristiques :
100 % imperméable grâce à sa couche tissée intégrée - Bonne résistance aux fortes tractions mécaniques, aux fortes pressions (jusqu'à 4 bars), au vieillissement, aux intempéries, aux variations de températures (-10° à +70°C)
Déroulement facile.

Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Rouleau	25 m x 50 mm	12	**801 959**
Rouleau	50 m x 50 mm	12	**801 378**

Pâte à Roder 34 B

Rodage de soupapes et affûtage de lames.

- Pour les sièges en acier les plus durs ainsi que pour les blocs en fonte.
- Utilisation manuelle ou à la machine à roder.
- Pâte à roder à l'eau.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Kit rodage	-	12	**232 650**
Tube	85 g	12	**488 388**




Rivets Tripal Couleur

Rivet aveugle polyvalent.

- Corps en alliage d'aluminium.
- Tige en aluminium.
- Tête plate.

Applications :
Le rivet Tripal permet la fixation de matériaux peu résistants, de panneaux et protections en plastique, en aluminium et évite l'écrasement grâce à son corps fendu en 3 et à sa tige en aluminium. Capacité de serrage de 0,8 à 6,3 mm.



Conditionnements	Poids/Volume	PCB	Références
Boîte rivet	4,8 x 22,5 + cap. noir	50	**488 479**
Boîte rivet	4,8 x 22,5 + cap. noir	250	**488 481**
Boîte rivet jaune	4 x 26	50	**488 494**
Boîte rivet jaune	4 x 26	250	**488 480**
Boîte rivet blanc	4 x 26	50	**488 495**
Boîte rivet blanc	4 x 26	250	**488 482**
Pince à rivets	-	1	**488 492**

Loctite® 7237 - Fluide de démarrage

Assure un démarrage facile de tous les moteurs à essence et diesel.

- Pulvériser directement dans le carburateur ou l'entrée du filtre à air.
- A utiliser en cas de démarrage à basse température ou en atmostphère humide.

Conditionnement	Poids/Volume	PCB	Référence
Aérosol	200 ml	12	**232 332**

Index numérique

N° catalogue	Produit	Page
63101	Diluant BC5	54
75001	P3 Croni	54
88542	Loctite 518	9
92679	Nettoyant FL	23
92679	Nettoyant FL	32
92679	Nettoyant FL	54
105494	Terostat 9140	40
142166	Pistolet pour Terostat 9101	44
142216	Terostat VII	41
142240	Pistolet manuel Staku	44
142242	Buses auto-mélangeuses	33
142270	Loctite 5923	12
142272	Loctite 5921	11
142317	Ultima	43
142354	Ultima	43
150030	Nettoyant Vitres	53
150035	Pistolet manuel Teromix	33
150035	Pistolet Teromix	45
150056	Terostat II	41
161794	Frameto Retouche	50
182818	Contact+	30
195752	Loctite 243	5
195930	Loctite 5922	11
199828	Buses spéciales pour sertis	45
211366	Mastic fibre de verre	43
211680	Kit réparation plastiques	32
211703	Plaquettes de renfort	33
211742	Terostat 9320 - Gris	38
211743	Terostat 9320 - Noir	38
211777	Terosept	55
211832	Pistolet manuel Presspack	44
211834	Apprêt extra-fin	43
211854	Mastic carrosserie universel	43
229159	Loctite 323	30
229219	Loctite 7503	50
229268	Loctite 7503	50
229311	Loctite 271	5
229312	Loctite 648	5
229407	Loctite 319	30
229858	Loctite 5923	12
229862	Loctite 5922	11
230045	Activateur 7471 T	9
230082	Super Mousse	54
230221	Loctite 648	5
230663	Loctite 5368 Autojoint Noir	40
230665	Loctite 5367 Autojoint Blanc	40
230667	Loctite 5366 Autojoint Clair	40
230763	Mastic Métal Tube	37
231086	Loctite 5910	8
231094	Loctite 317 Adhésif Verre Métal	30
231301	Loctite 5910	8
231535	Loctite 3450	36
231536	Loctite 3455	36
231780	Shampoing Concentré	54
231790	Répare crevaison	57
231792	Anti-Fuite radiateur	57
232014	Autojoint R60	11
232086	Loctite 8201	15
232200	Loctite 5367 Autojoint Blanc	40
232294	Loctite 8005	14
232332	Loctite 7237	58
232345	Loctite 3020	11
232370	Loctite 8021	15
232396	Loctite 8018	15
232444	Loctite 7039	14
232585	Mastic Métal Ruban	37
232587	Loctite 7500	50
232592	Loctite 3863 Circuit+	30
232598	Echapnet bandage	57
232600	Kit de réparation	57
232612	Super Tack	35
232628	Loctite 5366 Autojoint Clair	40
232630	Autojoint Bleu AJ44	10
232632	Autojoint Métal AJ45	10
232634	Echapnet mastic spécial raccord	57
232636	Echapnet mastic	57
232644	Graisse Silicone	17
232646	Autojoint Or AJ66	10
232650	Pâte à roder 34 B	58
232659	Loctite 401	29
232662	Loctite 3430	36
232663	Loctite 243	5
232668	Loctite 648	5
234237	Loctite 7850	56
234267	Loctite 7850	56
234560	Loctite 577	7
235318	Loctite 7855	56
235332	Loctite 7840	13
235339	Loctite 7840	13
235364	Loctite 7840	13
235750	Loctite 5366 Autojoint Clair	40
235756	Autojoint Bleu AJ44	10
235757	Autojoint Bleu AJ44	10
235759	Autojoint Métal AJ45	10
235761	Autojoint Or AJ66	10
236658	Loctite 317 Adhésif Verre Métal	30
237296	Loctite 510	9
237844	Pistolet COX	27
237844	Pistolet Cox HP Sherborne	45
238403	Terokal 2444	35
250000	Loctite 7100	14
252257	Terostat 9120	38
253088	Colle carrosserie	35
255795	Loctite 8007	16
255836	Loctite 3463	37
264880	Teromix 6700	36
265492	Terostat IX	41
265665	Terostat 8525	23
265673	Terostat 9220	35
267078	Terokal 150	33
267081	Terokal 9225	32
267084	Terostat 9120	38
267085	Terostat 9140	40
267317	Loctite 7500	50
267328	Loctite 660	7
267388	Loctite 8018	15
267389	Loctite 8021	15
267391	Protège batterie	14
267393	Loctite 8101	15
267430	Loctite 518	9
268049	Loctite 7500	50
272232	Terostat 9320 - Ocre	38
275018	Loctite 454	29
275021	Loctite 401	29
281554	Loctite 401	29
282850	Loctite 271	5
283092	Loctite 243	5
303124	Protège batterie	14
303125	Savon Spécial Montage	16
303133	Loctite 8031	15
303134	Loctite 8101	15
303135	Loctite 8154	16
303140	Loctite 7800	49
303145	Loctite 7039	14
303149	Loctite 8103	17
303169	Aluminium Haute Température	49
303261	Loctite 7855	56
303262	Loctite 7200	13
303265	Loctite 401	29
303266	Loctite 454	29
303402	Loctite 7500	50
307098	Graisse graphitée PG 700	17
317768	Terostat 8597 HMLC	21
341580	Terostat 8597 HMLC	21
379366	Pince de découpe	27
383085	Nettoyant Tableau de bord	53
383086	Nettoyant Goudron	53
388904	Variodur Classic	47
391838	Variodu Aqua	47
395397	Perce cartouches	23
395499	Loctite 7235	13
396914	Loctite 3463	37
416132	Lames 16 mm	26
416133	Lames 20 mm	26
425850	Terostat 8517 H	23
425854	Terostat 8517 H	23
444650	Terokal 2444	35
444651	Terokal 2444	35
450434	Terostat 8599 HMLC	22
450438	Terostat 8597 HMLC	21
450441	Terostat 8599 HMLC	22
450503	Terostat 8597 HMLC	21
450532	Terostat 8596	21
450533	Terostat 8596	21
452386	Terostat 9220	35
485013	Pistolet PHV	45
485020	Plaques auto-adhésives	51
485021	Couteau Excalibur	26
485023	Ventouses articulées	27
485024	Fil à couper	26
485025	Amorce de fil WS782	26
485027	Pistolet Power-Line	27
485027	Pistolet Télescope Power Line	44
485029	Roulette Terotape	38
485032	Pistolet SP570	27
485032	Pistolet SP 570	44
485033	Pistolet Multi-press	27
485033	Pistolet pneumatique Multi-press	44
488162	Loctite 518	9
488260	Loctite 7063	13
488325	Set résine+injecteur+seringue	25
488326	Résine de réparation	25
488327	Résine de réparation	25
488328	Résine de réparation	25
488329	Résine de finition	25
488330	Polish de finition	25
488331	Gel pour ventouses	25
488337	AS12 Anti-Seize Cuivre	16
488338	Echapnet mastic spécial raccord	57
488353	Loctite 8106	17
488354	Loctite 8106	17
488355	Loctite 8106	17
488356	Loctite 8103	17
488357	Loctite 8103	17
488359	Loctite 8103	17
488388	Pâte à roder 34 B	58
488389	Super Tack	35
488405	Terostat AC	39
488406	Terotex 2000	47
488408	Teroson Mousse Expansive	51
488412	Terostat 9101	39
488413	Terotex 2000	47
488414	Plaques insonorisantes 101	51
488415	Blackfill 250	48
488422	Blackfill 76	48
488426	Blackfer 533 Alu	42
488427	Blackfer 535 Standard	42
488429	Blackfer 534 Armé	42
488437	Blackfer 537 Extra fin	42
488438	Terotex 2000	47
488440	Lames couteau 100 mm	26
488445	Fourreau de protection 300 mm	26
488448	Teroson Out	49
488451	Chauffe-cartouches	27
488454	Terotape	38
488455	Terotape	38
488456	Primaire pour Terotape	38
488467	Loctite 510	9
488479	Rivets Tripal couleur	58
488480	Rivets Tripal couleur	58
488481	Rivets Tripal couleur	58
488482	Rivets Tripal couleur	58
488487	Loctite 5368 Autojoint Noir	40
488488	Mèche diam 0,100 mm	25
488489	Mèche diam 0,16 mm	25
488492	Pince à rivets	58
488494	Rivets Tripal couleur	58
488495	Rivets Tripal couleur	58
488498	Lames couteau 200 mm	26
488499	Lames couteau 300 mm	26
488500	Poignée tire-fil	26
488501	Fourreau de protection 200 mm	26
488502	Applicateurs de primaire	23
488503	Loctite 55	7
525115	Loctite Stick 8060	16
525357	Loctite Stick 8060	16
525382	Loctite Stick 8065	16
525393	Loctite Stick 8065	16
527985	Loctite 7850	56
528244	Loctite 55	7
528425	Lames dentelées 300 mm	26
528426	Lames dentelées 200 mm	26
528427	Lames dentelées 100 mm	26
528541	Lames 38 mm	26
528543	Lames 19 mm	26
529071	Lames 25 mm	26
531039	Fixateurs de moulure	27
531071	Grattoir de nettoyage	26
531074	Lames pour grattoir	26
531096	Amorce de fil avec poignée T	26
531097	Guide fil	26
531113	Fil à couper	26
531132	Tube lampe UV	25
531428	Set injecteur+seringue+aiguille	25
531439	Teroson Protecteur	48
531440	Injecteur complet	25
531441	Joint d'injecteur	25
531445	Lames de rasoir	25
531446	Feuilles UV	25
531447	Foreuse 1 vitesse s/piles 12V	25
531448	Foreuse 220 V	25
531449	Pont d'injection standard	25
531450	Pont d'inspection	25
531451	Miroir d'inspection	25
531466	Déclipseur de moulure	27
531868	Lampe UV - 220 V	25
531973	Lampe UV - 12 V	25
534146	Kit standard	24
534149	Pont d'injection professionnel	25
534150	Kit professionnel	24
534156	Résine de réparation	25
536705	Couteau pour coupe à froid	26
536706	Seringue et aiguille	25
536872	Pistolet à batterie	27
536872	Pistolet à batterie	45
538537	Kit joint torique	12
540475	Loctite Stick 248	6
540497	Loctite Stick 248	6
540901	Loctite Stick 268	6
540909	Loctite Stick 268	6
540915	Loctite Stick 561	7
540922	Loctite Stick 561	7
542186	Dégrippant Graphité	16
551254	Couteau à araser	26
568088	Fourreau de protection 100 mm	26
587182	Loctite 271	5
619988	Batterie - 12 V	27
619988	Batterie - 12 V	45
679705	Loctite 8040	15
704974	Loctite 548	8
705003	Loctite Stick 668	6
705055	Loctite Stick 668	6
705072	Loctite Stick 534	12
705077	Loctite Stick 534	12
705094	Loctite 548	8
726808	Terolan Hell	39
728773	Loctite 5910	8
730222	Terostat II	41
731336	Hygiène Spray	55
744475	Terostat 9100	39
744662	Terostat 9200	39
746080	Terostat Presspack	39
746133	Terostat Presspack	39
759298	Terofoam	51
767199	Terotex Super 3000	47
775979	Tube	45
776176	Terocore 1401	34
776181	Crémaillière	27
776181	Crémaillière	45
776515	Terokal 5045	34
776979	Tube	27
780805	Buses pour Terocore / Terokal	34
782601	Terotex Super 3000	47
784176	Terotex HV 400	49
784190	Terotex HV 400	49
785079	Terostat 8591 HMLC poche	22
787528	Teroson Protection anti-gravillonnage	48
787529	Teroson Spécial 30	48
787643	Teroson Protection anti-gravillonnage	48
794224	Teroson Corps creux	49
794668	Terostat 8630 2K HMLC	22
796923	Terowax	53
796993	Chauffe-cartouches Malette	27
799 316	Terolan Hell	39
799671	Terolan 53 Spécial	39
799786	Orange net	56
800673	Terodicht-Elastic	23
801378	Loctite 5080	58
801959	Loctite 5080	58
803863	Teroson Protecteur	48
862299	Transformateur 220 - 12 V	25
867677	Terostat 8630 2K HMLC	22
871912	Terostat 9000 PL	22
881837	Terokal 9225	32
882088	Terokal 9225 - Rapide	32
882485	Mastic Carrosserie Plastique	42

Index alphabétique

Produit	Page
Activateur 7471 T	9
Aluminium Haute Température	49
Amorce de fil avec poignée T	26
Amorce de fil WS782	26
Anti-Fuite radiateur	57
Applicateurs de primaire	23
Apprêt extra-fin	43
AS12 Anti-Seize Cuivre	16
Autojoint Bleu AJ44	10
Autojoint Métal AJ45	10
Autojoint Or AJ66	10
Autojoint R60	11
Batterie - 12 V	27
Batterie - 12 V	45
Blackfer 533 Alu	42
Blackfer 534 Armé	42
Blackfer 535 Standard	42
Blackfer 537 Extra fin	42
Blackfill 250	48
Blackfill 76	48
Buses auto-mélangeuses	33
Buses pour Terocore / Terokal	34
Buses spéciales pour sertis	45
Chauffe-cartouches	27
Chauffe-cartouches Malette	27
Colle carrosserie	35
Contact+	30
Couteau à araser	26
Couteau Excalibur	26
Couteau pour coupe à froid	26
Crémaillière	27
Crémaillière	45
Déclipseur de moulure	27
Dégrippant Graphité	16
Diluant BC5	54
Echapnet bandage	57
Echapnet mastic	57
Echapnet mastic spécial raccord	57
Feuilles UV	25
Fil à couper	26
Fixateurs de moulure	27
Foreuse 1 vitesse s/piles 12V	25
Foreuse 220 V	25
Fourreau de protection	26
Frameto Retouche	50
Graisse graphitée PG 700	17
Graisse Silicone	17
Grattoir de nettoyage	26
Guide fil	26
Hygiène Spray	55
Injecteur complet	25
Joint d'injecteur	25
Kit de réparation	57
Kit joint torique	12
Kit professionnel	24
Kit réparation plastiques	32
Kit standard	24
Lames 16 mm	26
Lames 19 mm	26
Lames 20 mm	26
Lames 25 mm	26
Lames 38 mm	26
Lames couteau 100 mm	26
Lames couteau 200 mm	26
Lames couteau 300 mm	26
Lames de rasoir	25
Lames dentelées 100 mm	26
Lames dentelées 200 mm	26
Lames dentelées 300 mm	26
Lames pour grattoir	26
Lampe UV - 12 V	25
Lampe UV - 220 V	25
Loctite 243	5
Loctite 271	5
Loctite 3020	11
Loctite 317 Adhésif Verre Métal	30
Loctite 319	30
Loctite 323	30
Loctite 3430	36
Loctite 3450	36
Loctite 3455	36
Loctite 3463	37
Loctite 3863 Circuit+	30
Loctite 401	29
Loctite 454	29
Loctite 5080	58
Loctite 510	9
Loctite 518	9
Loctite 5366 Autojoint Clair	40
Loctite 5367 Autojoint Blanc	40
Loctite 5368 Autojoint Noir	40
Loctite 548	8
Loctite 55	7
Loctite 577	7
Loctite 5910	8
Loctite 5921	11
Loctite 5922	11
Loctite 5923	12
Loctite 648	5
Loctite 660	7
Loctite 7039	14
Loctite 7063	13
Loctite 7100	14
Loctite 7200	13
Loctite 7235	13
Loctite 7237	58
Loctite 7500	50
Loctite 7503	50
Loctite 7800	49
Loctite 7840	13
Loctite 7850	56
Loctite 7855	56
Loctite 8005	14
Loctite 8007	16
Loctite 8018	15
Loctite 8021	15
Loctite 8031	15
Loctite 8040	15
Loctite 8101	15
Loctite 8103	17
Loctite 8106	17
Loctite 8154	16
Loctite 8201	15
Loctite Stick 248	6
Loctite Stick 268	6
Loctite Stick 534	12
Loctite Stick 561	7
Loctite Stick 668	6
Loctite Stick 8060	16
Loctite Stick 8065	16
Mastic carrosserie plastique	42
Mastic carrosserie universel	43
Mastic fibre de verre	43
Mastic Métal Ruban	37
Mastic Métal Tube	37
Mèche diam 0,100 mm	25
Mèche diam 0,16 mm	25
Miroir d'inspection	25
Nettoyant FL	23
Nettoyant FL	32
Nettoyant FL	54
Nettoyant Goudron	53
Nettoyant Tableau de bord	53
Nettoyant Vitres	53
Orange net	56
P3 Croni	54
Pâte à roder 34 B	58
Perce cartouches	23
Pince à rivets	58
Pince de découpe	27
Pistolet à batterie	27
Pistolet à batterie	45
Pistolet COX	27
Pistolet Cox HP Sherborne	45
Pistolet manuel Presspack	44
Pistolet manuel Staku	44
Pistolet manuel Teromix	33
Pistolet Multi-press	27
Pistolet PHV	45
Pistolet pneumatique Multi-press	44
Pistolet pour Terostat 9101	44
Pistolet Power-Line	27
Pistolet SP 570	44
Pistolet SP570	27
Pistolet Télescope Power Line	44
Pistolet Teromix	45
Plaques auto-adhésives	51
Plaques insonorisantes 101	51
Plaquettes de renfort	33
Poignée tire-fil	26
Pont d'injection professionnel	25
Pont d'injection standard	25
Pont d'inspection	25
Primaire pour Terotape	38
Protège batterie	14
Répare crevaison	57
Résine de réparation	25
Rivets Tripal couleur	58
Roulette Terotape	38
Savon Spécial Montage	16
Seringue et aiguille	25
Set injecteur+seringue+aiguille	25
Set résine+injecteur+seringue	25
Shampoing Concentré	54
Super Mousse	54
Super Tack	35
Terocore 1401	34
Terodicht-Elastic	23
Terofoam	51
Terokal 150	33
Terokal 2444	35
Terokal 5045	34
Terokal 9225	32
Terokal 9225 - Rapide	32
Terolan 53 Spécial	39
Terolan Hell	39
Teromix 6700	36
Terosept	55
Teroson Corps creux	49
Teroson Mousse Expansive	51
Teroson Out	49
Teroson Protecteur	48
Teroson Protection anti-gravillonnage	48
Teroson Spécial 30	48
Terostat 8517 H	23
Terostat 8525	23
Terostat 8591 HMLC poche	22
Terostat 8596	21
Terostat 8597 HMLC	21
Terostat 8599 HMLC	22
Terostat 8630 2K HMLC	22
Terostat 9000 PL	22
Terostat 9100	39
Terostat 9101	39
Terostat 9120	38
Terostat 9140	40
Terostat 9200	39
Terostat 9220	35
Terostat 9320	38
Terostat AC	39
Terostat II	41
Terostat IX	41
Terostat Presspack	39
Terostat VII	41
Terotape	38
Terotex 2000	47
Terotex HV 400	49
Terotex Super 3000	47
Terowax	53
Transformateur 220 - 12 V	25
Tube	27
Tube	45
Tube lampe UV	25
Ultima	43
Variodur	47
Ventouses articulées	27







Henkel Loctite France

10, avenue Eugène Gazeau
BP 40090
60304 SENLIS Cedex
Tél. : 03 44 21 66 00
Fax : 03 44 21 66 98

www.loctite.fr

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire sur ces produits, prendre contact avec le Service Technique local de Henkel Loctite France.

IDH 1804800039 - Février 2006